

合肥新桥机场海关业务用房改造项目

清单编码	清单名称	清单特征	单位	工程量
390101002001	屋面拆除	1. 轻集料混凝土找坡层、保温层、水泥砂浆找平层拆除 2. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 3. 循序拆除, 清理拆卸材料, 分类堆放整齐, 垃圾清理归堆至指定地点 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	1391.76
390108001001	女儿墙内侧拆除	1. 拆除部位: 女儿墙内侧保温板、聚合物砂浆、防水层、抗裂砂浆及网格布拆除, 拆除至离地高度0.5m处, 以上利旧 2. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 3. 循序拆除, 清理拆卸材料, 分类堆放整齐, 垃圾清理归堆至指定地点 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	109.9
390101005001	屋面阳光房、彩钢瓦板房拆除	1. 屋面阳光房、彩钢瓦板房拆除 2. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 3. 循序拆除, 清理拆卸材料, 分类堆放整齐, 垃圾清理归堆至指定地点 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	60
390101005002	屋面不锈钢水桶拆除	1. 屋面不锈钢水桶拆除 2. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 3. 循序拆除, 清理拆卸材料, 分类堆放整齐, 垃圾清理归堆至指定地点 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	套	1
390101005003	屋面围网拆除	1. 屋面围网拆除 2. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 3. 循序拆除, 清理拆卸材料, 分类堆放整齐, 垃圾清理归堆至指定地点 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	6.9
390111004001	屋面后置物拆除恢复	1. 屋面晾衣架等后置物拆除恢复 2. 具体拆除内容投标单位根据现场勘察综合考虑报价, 不另计取 3. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 4. 循序拆除, 清理拆卸材料, 分类堆放整齐, 垃圾清理归堆至指定地点 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	项	1
390103001001	砌体拆除	1. 砌体拆除(砌体中二次结构及钢筋均包含在内) 2. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 3. 循序拆除, 清理拆卸材料, 分类堆放整齐, 垃圾清理归堆至指定地点 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	405.27
390104002001	静力切割楼板	1. 构件名称: 静力切割楼板 2. 拆除前应做好支撑工作, 确保原结构安全 3. 拆除构件时应注意保护好四周相关构件, 不应未拆除构件造成损伤 4. 循序拆除, 清理拆卸材料, 分类堆放整齐, 垃圾清理归堆至指定地点 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	33.62

390104001001	混凝土构件拆除	1. 混凝土构件拆除（混凝土钢筋需拆除，综合考虑在内） 2. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 3. 循序拆除，清理拆卸材料，分类堆放整齐，垃圾清理归堆至指定地点 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	4.51
390106001001	门窗拆除	1. 门窗拆除（含门窗套） 2. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 3. 循序拆除，清理拆卸材料，分类堆放整齐，垃圾清理归堆至指定地点 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	204.46
390107002001	块料面层拆除	1. 块料、石材面层拆除（拆除至设计图纸要求的原基层） 2. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 3. 循序拆除，清理拆卸材料，分类堆放整齐，垃圾清理归堆至指定地点 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	5387.76
390107002002	石材面层拆除	1. 块料、石材面层拆除（拆除至设计图纸要求的原基层） 2. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 3. 循序拆除，清理拆卸材料，分类堆放整齐，垃圾清理归堆至指定地点 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	19.36
390107003001	木地板拆除	1. 木地板、架空地板拆除（拆除至设计图纸要求的原基层） 2. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 3. 循序拆除，清理拆卸材料，分类堆放整齐，垃圾清理归堆至指定地点 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	356.48
390108002001	块料墙面拆除	1. 块料墙面、块料踢脚线拆除（拆除至设计图纸要求的原基层） 2. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 3. 循序拆除，清理拆卸材料，分类堆放整齐，垃圾清理归堆至指定地点 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	1361.61
390108002002	壁布墙面拆除	1. 壁布墙面拆除（拆除至设计图纸要求的原基层） 2. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 3. 循序拆除，清理拆卸材料，分类堆放整齐，垃圾清理归堆至指定地点 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	104.98
390108002003	装饰板墙面拆除	1. 装饰板墙面、背景墙、烤漆玻璃等拆除（拆除至设计图纸要求的原基层） 2. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 3. 循序拆除，清理拆卸材料，分类堆放整齐，垃圾清理归堆至指定地点 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	52.49
390110001001	铲除内墙涂料墙面	1. 铲除内墙涂料墙面（拆除至设计图纸要求的原基层） 2. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 3. 循序拆除，清理拆卸材料，分类堆放整齐，垃圾清理归堆至指定地点 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	4040.53

390110001002	铲除外墙涂料墙面	1. 铲除外墙涂料墙面（拆除至设计图纸要求的原基层） 2. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 3. 循序拆除，清理拆卸材料，分类堆放整齐，垃圾清理归堆至指定地点 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	47.28
390103002001	卫生间隔断拆除	1. 卫生间隔断、淋浴隔断拆除 2. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 3. 循序拆除，清理拆卸材料，分类堆放整齐，垃圾清理归堆至指定地点 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	259.56
390109002001	装饰板吊顶拆除	1. 扣板、矿棉板、灯膜吊顶拆除（包含面层、龙骨、吊筋等） 2. 有利旧部分保护性拆除 3. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 4. 循序拆除，清理拆卸材料，分类堆放整齐，垃圾清理归堆至指定地点 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	6701.4
390109002002	石膏板吊顶拆除	1. 石膏板吊顶拆除（包含面层、龙骨、吊筋等） 2. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 3. 循序拆除，清理拆卸材料，分类堆放整齐，垃圾清理归堆至指定地点 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	1617.9
390109002003	铝方通吊顶拆除	1. 铝方通吊顶拆除（包含面层、龙骨、吊筋等） 2. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 3. 循序拆除，清理拆卸材料，分类堆放整齐，垃圾清理归堆至指定地点 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	43.99
390107001001	室外细石混凝土散水拆除	1. 细石混凝土散水拆除 2. 60mm厚细混凝土面层、150mm厚卵石灌浆垫层均包含在内 3. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 4. 循序拆除，清理拆卸材料，分类堆放整齐，垃圾清理归堆至指定地点 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	235.86
390107001002	沥青路面拆除	1. 沥青路面拆除 2. 30mm厚细沥青、粘层、50mm中沥青、封层、200mm厚C25混凝土垫层、200mm厚级配碎石垫层均包含在内 3. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 4. 循序拆除，清理拆卸材料，分类堆放整齐，垃圾清理归堆至指定地点 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	430
050201003001	路牙拆除	1. 路牙拆除 2. 芝麻灰花岗岩路牙、200mm厚C25混凝土垫层、200mm厚级配碎石垫层均包含在内 3. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 4. 循序拆除，清理拆卸材料，分类堆放整齐，垃圾清理归堆至指定地点 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	20

390111004002	洗手台拆除	1. 洗手台拆除 2. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 3. 循序拆除, 清理拆卸材料, 分类堆放整齐, 垃圾清理归堆至指定地点 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	48
490105009001	拆除栏杆	1. 室内栏杆拆除 (保护性拆除, 利旧) 2. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 3. 循序拆除, 清理拆卸材料, 分类堆放整齐, 垃圾清理归堆至指定地点 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	536.63
390111004003	其他室内拆除	1. 定制柜、备餐台, 室内造型及其他零星拆除 2. 具体拆除内容投标单位根据现场勘察综合考虑报价, 不另计取 3. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 4. 循序拆除, 清理拆卸材料, 分类堆放整齐, 垃圾清理归堆至指定地点 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	项	1
390111003001	南侧雨篷拆除	1. 材质: 玻璃雨棚拆除 2. 仅拆除玻璃雨棚及相关配件, 龙骨不拆除 3. 拆除对其他区域造成损坏的修补综合考虑在报价内 4. 循序拆除, 清理拆卸材料, 分类堆放整齐, 垃圾清理归堆至指定地点 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	105.3
WB040701031001	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 距离: 运距、废品回收、消纳由投标人自行考虑 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	990.93
391401005001	拆除脚手架	1. 拆除脚手架 2. 投标单位根据现场实际情况综合考虑报价 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	项	1
011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆 2. 投标单位根据现场实际情况综合考虑报价 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	项	1
390403010001	旧混凝土剔除及表面凿毛	1. 部位: 在新老混凝土接触处基层处理 2. 凿毛、无法满足使用要求的混凝土处理、清理等均包含在内 3. 在浇筑混凝土前, 应将老混凝土表面充分润湿, 并涮一层纯水泥浆或其他混凝土界面剂 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	83.4
390403005001	梁底部加固	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	0.85
390401010001	板底增加梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	10.14
390404010001	梁底部加固、板底增加梁模板	1. 梁底部加固、板底增加梁模板 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	104.11
010501006001	设备基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	17.05
011702001001	设备基础模板	1. 基础类型: 设备基础模板 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	99.41

390401019001	平板	1. 板规格: 120mm 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C35 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	0.49
011702016001	平板	1. 平板模板 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	4.05
390403007001	反坎墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	1.72
390404016001	反坎墙模板	1. 反坎模板 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	7
390403006001	高延性混凝土	1. 混凝土种类: 新增卫生间处梁、板、柱上的现有面层拆除后在混凝土表面增设加防水剂的高延性混凝土面层, 20mm厚 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	1.69
390403006002	粘贴碳纤维布一层	1. 粘贴碳纤维布一层 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	76.79
390403006003	粘贴碳纤维布二层	1. 粘贴碳纤维布二层 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	86.4
390403006004	粘贴碳纤维布三层	1. 粘贴碳纤维布三层 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	24.49
390402001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, $\phi 8$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.847
390402001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, $\phi 10$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.429
390402001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, $\phi 16$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.265
390402001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, $\phi 18$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.043
390402001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, $\phi 20$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.792
390402001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, $\phi 22$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.237
390402001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, $\phi 25$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.668
390402005001	新旧钢筋焊接	1. 规格: 新旧钢筋焊接 $\phi 6 \sim 12\text{mm}$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	根	942
390402009001	植筋	1. 钢筋种类、规格: $\phi 8$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	根	432
390402009002	植筋	1. 钢筋种类、规格: $\phi 10$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	根	100
390402009003	植筋	1. 钢筋种类、规格: $\phi 16$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	根	24
390402009004	植筋	1. 钢筋种类、规格: $\phi 20$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	根	72
390402009005	植筋	1. 钢筋种类、规格: $\phi 25$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	根	14

010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度级：200mm厚烧结普通砖 2. 砂浆强度级：M5预拌砂浆 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	0.04
010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度级：小型空心砌块 2. 墙体类型：200mm 3. 砂浆强度级：M5预拌砂浆 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	0.36
010401012001	零星砌体	1. 卫生间小便池矮墙 2. 砖品种、规格、强度级：灰砂砖 3. 砂浆强度级：M5预拌砂浆 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	0.39
010401012002	砖砌台阶	1. 砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度级：灰砂砖 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	1.89
010503004001	混凝土止水坎、反坎	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 原混凝土表面凿毛洗净 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	1.64
011702008001	混凝土止水坎、反坎模板	1. 混凝土止水坎模板 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	32.82
390402001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢， $\phi 6$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.051
390402001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢， $\phi 10$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.221
011101003001	下沉楼地面找平	1. 110mmC25混凝土（配C8@200钢筋网）随打随抹平 2. 100mm厚C15素混凝土垫层 3. 素土分层夯实(压实系数不小于0.94) 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	168.81
011102003001	块料楼地面（CT-01）	1. 面层材料品种、规格、颜色：800*800*12mm浅灰色仿大理石纹防滑地砖CT-01（美缝） 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20mm厚DSM15砂浆(1:3干性水泥砂浆)粘结层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	320.72
011102003002	块料楼地面（CT-05, 无防水）	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色仿大理石纹防滑地砖CT-05（美缝） 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20mm厚DSM15砂浆(1:3干性水泥砂浆)粘结层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	6.8

011102003003	块料楼地面 (CT-05, 有防水)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10mm浅灰色仿大理石纹防滑地砖CT-05 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 5mm厚地砖专用胶粘剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 15mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4. 1.5mm厚JS-II型防水涂料 (防水另列清单) 5. 最薄处30mm厚预拌水泥防水砂浆(内掺10%防水剂)找坡层抹平,坡向地漏,墙体根部倒圆角R50 6. 界面剂1道 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	10.67
011102003004	块料楼地面 (CT-04)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10mm浅灰色防滑地砖CT-04 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 5mm厚地砖专用胶粘剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 15mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4. 1.5mm厚JS-II型防水涂料 (防水另列清单) 5. 最薄处30mm厚预拌水泥防水砂浆(内掺10%防水剂)找坡层抹平,坡向地漏,墙体根部倒圆角R50 6. 界面剂1道 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	29.13
011102003005	块料楼地面 (CT-04, 蹲坑部位)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10mm浅灰色防滑地砖CT-04 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3. 2mm厚JS-II型防水涂料 (防水另列清单) 4. 80mm厚C20细石混凝土1%坡向地漏配双向Φ5@150mm钢筋网表面压实抹光 5. B05轻质泡沫料混凝土回填 6. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 7. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 (防水另列清单) 8. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 9. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	10.86
011104004001	防静电活动地板 (AS-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 防静电活动地板 (平整度满足验收、规范要求) AS-01 2. 镀锌型钢横梁 3. 防尘漆处理 4. 地板支脚上托、可调节活动支脚、地板支脚下托、支脚下需设置配套铜条 5. 30mm厚C20细石混凝土找平层 6. 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	108.25
011103001001	石塑楼地面 (PF-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 2.5mm厚石塑地板 (仿地毯纹) 2. 4mm厚自流平找平层 3. 2mm厚水泥自流平界面剂 4. 20mm厚C25细石混凝土	m2	340.74
011103001002	PVC地板楼地面 (PF-05)	1. 面层材料品种、规格、颜色: PVC运动橡胶地板, 6.0mm厚 2. 4mm厚自流平找平层 3. 2mm厚水泥自流平界面剂 4. 20mm厚C25细石混凝土	m2	210.42
011102001001	石材楼地面 (ST-02, 门槛石)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚意大利灰石材ST-02 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 10mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	15.54

010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-II型防水涂料 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	26.48
010904002002	楼（地）面涂膜防水 （卫生间蹲坑部位）	1. 防水膜品种：2mm厚JS-II型防水涂料 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	10.86
011102001002	石材楼地面（室外平台）	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚荔枝面花岗岩石材 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30mm厚1:2干拌水泥砂浆+素水泥 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	10.45
011107001001	石材台阶面（室外台阶）	1. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚荔枝面花岗岩石材 2. 粘结层材料种类：30mm厚1:2干拌水泥砂浆+素水泥 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	8.91
WB011105006001	不锈钢踢脚线（MT-01）	1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：深灰色哑光乱纹不锈钢，1.2mm厚MT-01 3. 基层材料种类、规格：9mm厚水泥板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	558.43
011406001001	外墙装饰面层	1. 部位：外墙 2. 外墙真石漆（与其他外墙颜色一致） 3. 耐碱玻纤网格布，抗裂砂浆 4. 50mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	36.69
011210006001	轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格：100系列轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色：双面双层12MM厚耐火石膏板 3. 内填100mm厚A级防火隔音岩棉，容重100KG/m³，耐火极限≥1H 4. 门洞位置采用100*60*5热镀锌钢方管加固 5. 消火栓暗门、连接钢板、螺栓、接缝、填充等所有辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	284.78
011210006002	钢龙骨硅酸钙板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格：100*60*5热镀锌钢方管@800 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色：双面单层12MM厚硅酸钙板 3. 硅酸钙板填岩棉，岩棉容重为100kg/m³，耐火极限≥2H 4. 挂10*10*1钢丝网+20mm厚1:2.5水泥砂浆 5. 门洞位置采用100*60*5热镀锌钢方管加固 6. 消火栓暗门、连接钢板、螺栓、接缝、填充等所有辅材均包含在内 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	213.33
011210003001	钢化玻璃隔断	1. 120mm厚钢化玻璃隔断（房间之间的玻璃隔断需做磨砂玻璃） 2. 双层6mm厚钢化玻璃，内藏金属百叶 3. 钢立柱、密封胶条等所有辅材均包含在内 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	105.18
011210005001	成品定制配套仿木纹钢制设备带	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品定制配套仿木纹钢制设备带 2. 门洞两侧竖向加强龙骨到顶包含在内 3. 所有辅材均包含在内 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	8

011204003001	块料墙面(CT-06) (龙骨隔墙部位)	1. 卫生间墙面 (钢龙骨隔墙) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*600*10mm米白色仿大理石纹墙砖CT-06(美缝) 3. 结合层材料种类: 专用胶粘剂 4. 1.5mm厚JS防水涂料 (防水另列清单) 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	119.03
011204003002	块料墙面(CT-06) (小便斗部位)	1. 卫生间墙面 (小便斗部位) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*600*10mm米白色仿大理石纹墙砖CT-06(美缝) 3. 结合层材料种类: 专用胶粘剂 4. 1.5mm厚JS防水涂料 (防水另列清单) 5. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 12mm厚水泥纤维板(挂钢丝网) 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	2.6
011204003003	块料墙面(CT-06) (普通砖砌与混凝土部位)	1. 卫生间墙面 (普通砖砌与混凝土部位) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*600*10mm米白色仿大理石纹墙砖CT-06(美缝) 3. 结合层材料种类: 专用胶粘剂 4. 1.5mm厚JS防水涂料 (防水另列清单) 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 窗台部位基层修补、拉毛、网格布、界面剂等均包含在内, 不另计取 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	107.1
011406001002	无机涂料墙面 (PT-01)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料一道, 白色乳液内墙涂料一道, 封闭底涂料一道 2. 3mm厚柔性腻子分遍找平 3. 基层类型: 界面剂一道 4. 原涂料墙面整体打磨 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	1253.04
011204003004	块料墙面 (CT-08)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 900*1800*9mm厚白色仿大理石纹岩板CT-08 2. 结合层材料种类: 专用胶粘剂 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	24.36
011204003005	块料墙面 (CT-09)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*1200*5.5mm米黄色大理石纹陶瓷薄板CT-09 2. 结合层材料种类: 专用胶粘剂 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	44.44
011207001001	墙面装饰板 (CA-01)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 2.5mm厚仿木纹铝单板CA-01 2. 基层材料种类、规格: 40*40*3热镀锌方管(顶地使用100*100*8钢板固定) 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	12.24
011208001001	柱 (梁) 面装饰 (CA-01)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 2.5mm厚白色铝单板CA-01 2. 铝板配套扣件 3. 30*30*2mm热镀锌角钢@600mm, 30*30*2mm热镀锌角钢@1200mm 4. 50mm宽成品定制线条灯 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	17.91
010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5mm厚JS防水涂料 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	219.74
010809004001	石材窗台板 (ST-03)	1. 窗台板材质、规格、颜色: 20mm爵士白石材ST-03 2. 粘结层种类及厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆层 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	10.71

011210005002	铝蜂窝隔断 (卫生间)	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 成品25mm厚铝蜂窝隔断板(0.8mm铝合金板粉末喷涂面层) 2. 配件品种、规格: 合页、配套门锁、加固件、型槽连接、支脚连接、拆卸口、膨胀螺栓等所有材料均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	33.36
011210005003	钢化磨砂玻璃隔断 (卫生间小便斗部位)	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 12mm厚钢化磨砂玻璃 (双边车边) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	1.2
WB011302005001	石膏板吊顶天棚 (PT-01)	1. 面层材料品种、规格: 9.5mm厚双层纸面石膏板+批腻子+喷白色无机涂料一底两面PT-01 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. φ8钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层、吊顶防开裂加固考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	790.15
WB011302005002	防水石膏板吊顶天棚 (PT-02)	1. 面层材料品种、规格: 9.5mm厚双层防水纸面石膏板+批腻子+喷白色防潮防霉无机涂料一底两面PT-02 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. φ8钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层、吊顶防开裂加固考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	48.01
WB011302005003	铝板吊顶天棚 (CA-02)	1. 面层材料品种、规格: 600*600*1.0mm厚白色铝扣板CA-02 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. φ8钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	134.22
WB011302005004	矿棉板吊顶天棚 (CB-01)	1. 面层材料品种、规格: 600*1200, 19mm厚 白色矿棉板CB-01 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. φ8钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	213.99
011302002001	格栅吊顶 (CA-04)	1. 格栅规格、种类: 50*100*1.0mm厚铝方通CA-04, M6不锈钢螺栓组固定 2. 专用黑色烤漆轻钢龙骨@≤1200mm 3. φ8金属吊杆@≤1200mm 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	131.4

011406001003	天棚深灰色无机涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数：方通上面原顶、设备、管道均喷深灰色无机涂料三遍 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	131.4
011406001004	天棚白色无机涂料 (PT-02)	1. 基层类型：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 3mm厚底基防裂腻子分遍找平, 2mm厚面层耐水腻子刮平 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机内墙防霉涂料,一底两面PT-02 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	12.51
390106003001	窗帘盒 (石膏板)	1. 构件名称：窗帘盒 2. 9.5mm厚石膏板刷无机涂料 3. 9mm厚水泥纤维压力板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	107.24
390106003002	窗帘盒 (防水石膏板)	1. 构件名称：窗帘盒 2. 9.5mm厚防水石膏板刷防潮防霉无机涂料 3. 9mm厚水泥纤维压力板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	4.88
390106003003	窗帘盒 (防火铝复合板)	1. 构件名称：窗帘盒 2. 白色防火铝复合板 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	37.9
011304001001	灯带 (槽)	1. 灯带 (槽) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	93.97
WB011304002001	开筒灯孔	1. 开筒灯孔 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	140
WB011304002002	开格栅灯孔、空调风口	1. 开格栅灯孔、空调风口 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	21
011502001001	金属装饰条	1. 线条材料品种、规格、颜色：10*10mm自然缝嵌黑钛不锈钢 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	42.09
WB011209013001	管道包封 (块料墙面)	1. 12mm厚水泥板基层 (无石棉) + 钢丝网 2. 40*40*3mm热镀锌方钢管 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	7.5
WB011209013002	管道包封 (涂料、壁纸、壁布墙面)	1. 12mm厚纸面石膏板 2. 12mm厚低密度硅酸钙板基层 3. 75系列轻钢龙骨 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	18.6
WB011501001001	查验报关用房吧台	1. 台面：900*1800*9mm厚白色仿大理石纹岩板台面CT-08 2. 外侧面层：2.5mm厚仿木纹铝单板CA-01 3. 内侧面层：15mm厚成品橡木烤漆饰面板SP-01 4. 基层：12mm阻燃板 5. 龙骨：L40*40*4mm镀锌角钢@600mm 6. 工程量按台面水平投影面积计取 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	8.14
011505001001	洗漱台、茶水间台面	1. 材料品种、规格、颜色：15mm厚白色人造石英石台面ST-01 2. 18mm厚双饰面烤漆饰面板, 15mm厚实木集成板基层板 3. 支架、配件品种、规格：L50*50*4mm热镀锌角钢、40*20*3mm热镀锌扁钢 4. 200*200*10mm镀锌钢板预埋件, M8对穿螺栓固定 5. 工程量按洗漱台水平投影面积计取 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	2.4

011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：6.0mm厚成品银镜，四周设置10mm宽铝合金围边 2. 基层材料种类：12mm厚水泥纤维板（无石棉） 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	5.76
011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：成品斜面镜 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	0.56
011505008001	成品不锈钢挂钩	1. 材料品种、规格、颜色：成品不锈钢挂钩 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	11
011505008002	成品抽纸盒	1. 材料品种、规格、颜色：成品抽纸盒 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	11
011505008003	成品折叠多功能台	1. 材料品种、规格、颜色：成品折叠多功能台 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	1
011505005001	安全抓手	1. 安全抓手 2. 具体做法详见图集12J926 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	3.18
010808007001	成品金属门窗套（无骨架）	1. 卫生间与盥洗室门套、木饰面墙面窗套 2. 1.2mm厚深灰色不锈钢 3. 12mm厚低密度硅酸钙板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	5
010808007002	成品金属门窗套（有骨架）	1. 外廊与卫生间/开水间门套 2. 1.2mm厚深灰色不锈钢 3. 12mm厚低密度硅酸钙板 4. 20*40mm热镀锌方管 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	9.76
011505004001	热水器加固	1. 304不锈钢挂钩(提前贯通安装在隔墙横向钢龙骨) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	6
010801001001	成品定制实木烤漆套装门（M1020，单开）	1. 门代号及洞口尺寸：成品定制实木烤漆套装门（M1020，单开） 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	8
010801001002	成品定制实木烤漆套装门（M1022，单开）	1. 门代号及洞口尺寸：成品定制实木烤漆套装门（M1022，单开） 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	1
010801001003	成品定制实木烤漆套装门（M1122，单开）	1. 门代号及洞口尺寸：成品定制实木烤漆套装门（M1122，单开） 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	4
010801001004	成品定制实木烤漆套装门（M1422，双开）	1. 门代号及洞口尺寸：成品定制实木烤漆套装门（M1422，双开） 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	2
010801001005	成品定制实木烤漆套装门（M1522，双开）	1. 门代号及洞口尺寸：成品定制实木烤漆套装门（M1522，双开） 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	2
010801001006	成品定制实木烤漆套装门（M1822，双开）	1. 门代号及洞口尺寸：成品定制实木烤漆套装门（M1822，双开） 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	4

010802003001	钢质防火门 (FM1022甲, 单开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM1022甲, 单开) 2. 门头板、门套、闭门器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	1
010802003002	钢质防火门 (FM1222甲, 单开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM1222甲, 单开) 2. 门头板、门套、闭门器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	1
010802003003	钢质防火门 (FM1022乙, 单开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM1022乙, 单开) 2. 门头板、门套、闭门器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	4
010802003004	钢质防火门 (FM1522乙, 双开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM1522乙, 双开) 2. 门头板、门套、闭门器、顺序器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	1
010802003005	钢质防火门 (FM0619丙, 单开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM0619丙, 单开) 2. 门头板、门套、闭门器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	5
010807001001	窗、门联窗增加开启扇	1. 窗、门联窗增加开启扇 2. 型材、玻璃等材质、颜色等均同原窗, 所有五金配件均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	12.87
010807001002	外窗密封胶拆除重做	1. 所有外窗靠外侧四周与墙面交界处密封胶均拆除, 重新采用中性灰色(与外窗颜色相近)耐候密封胶收边处理 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	475.1
010401012003	零星砌体	1. 卫生间小便池矮墙 2. 砖品种、规格、强度级: 灰砂砖 3. 砂浆强度级: M5预拌砂浆 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	0.2
010503004002	混凝土止水坎、反坎	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 原混凝土表面凿毛洗净 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	2.65
011702008002	混凝土止水坎、反坎模板	1. 混凝土止水坎模板 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	47.57
390402001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, $\phi 6$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.025
390402001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, $\phi 10$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.107
011102003006	块料楼地面 (CT-02)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800*12mm米黄色仿大理石纹防滑地砖CT-02 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20mm厚DSM15砂浆(1:3干性水泥砂浆)粘结层, 表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 电梯厅盲道砖包含在内 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	450.62

011102003007	块料楼地面 (CT-04, 无防水)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10mm浅灰色防滑地砖 CT-04 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20mm厚DSM15砂浆 (1:3干性水泥砂浆)粘结层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	5.92
011102003008	块料楼地面 (CT-04, 有防水)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10mm浅灰色防滑地砖 CT-04 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 5mm厚地砖专用胶粘剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 15mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4. 1.5mm厚JS-II型防水涂料 (防水另列清单) 5. 最薄处30mm厚预拌水泥防水砂浆(内掺10%防水剂)找坡层抹平,坡向地漏,墙体根部倒圆角R50 6. 界面剂1道 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	14.8
011102003009	块料楼地面 (CT-04, 有防水, 蹲坑部位)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10mm浅灰色防滑地砖 CT-04 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3. 2mm厚JS-II型防水涂料 (防水另列清单) 4. 80mm厚C20细石混凝土1%坡向地漏配双向Φ5@150mm钢筋网表面压实抹光 5. B05轻质泡沫料混凝土回填 6. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 7. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 (防水另列清单) 8. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 9. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	5.77
011102003010	块料楼地面 (CT-05, 有防水)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10mm浅灰色仿大理石纹防滑地砖CT-05 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 5mm厚地砖专用胶粘剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 15mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4. 1.5mm厚JS-II型防水涂料 (防水另列清单) 5. 最薄处30mm厚预拌水泥防水砂浆(内掺10%防水剂)找坡层抹平,坡向地漏,墙体根部倒圆角R50 6. 界面剂1道 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	32.44
011104004002	防静电活动地板 (AS-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 防静电活动地板 (平整度满足验收、规范要求) AS-01 2. 镀锌型钢横梁 3. 防尘漆处理 4. 地板支脚上托、可调节活动支脚、地板支脚下托、支脚下需设置配套铜条 5. 30mm厚C20细石混凝土找平层 6. 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	80.13
011103001003	锁扣石塑楼地面 (PF-02)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 锁扣石塑地板 (仿浅色木纹地板) 4.0mm厚 2. 4mm厚自流平找平层 3. 2mm厚水泥自流平界面剂 4. 20mm厚C25细石混凝土	m2	189.06

011102001003	石材楼地面 (ST-02, 门槛石)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚意大利灰石材ST-02 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 10mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	18.69
010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5mm厚JS-II型防水涂料 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	52.21
010904002004	楼(地)面涂膜防水 (卫生间蹲坑部位)	1. 防水膜品种: 2mm厚JS-II型防水涂料 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	5.77
WB011105006002	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 深灰色哑光乱纹不锈钢, 1.2mm厚MT-01 3. 基层材料种类、规格: 9mm厚水泥板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	494.3
011210006003	轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格: 100系列轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 双面双层12MM厚耐火石膏板 3. 内填100mm厚A及防火隔音岩棉, 容重100KG/m ³ , 耐火极限≥1H 4. 门洞位置采用100*60*5热镀锌钢方管加固 5. 消火栓暗门、连接钢板、螺栓、接缝、填充等所有辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	82.18
011210006004	钢龙骨硅酸钙板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格: 100*60*5热镀锌钢方管@800 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 双面单层12MM厚硅酸钙板 3. 硅酸钙板填岩棉, 岩棉容重为100kg/m ³ 、耐火极限≥2H 4. 挂10*10*1钢丝网+20mm厚1:2.5水泥砂浆 5. 门洞位置采用100*60*5热镀锌钢方管加固 6. 消火栓暗门、连接钢板、螺栓、接缝、填充等所有辅材均包含在内 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	336.1
011204003006	块料墙面(CT-06) (龙骨隔墙部位)	1. 卫生间墙面 (钢龙骨隔墙) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*600*10mm米白色仿大理石纹墙砖CT-06(美缝) 3. 结合层材料种类: 专用胶粘剂 4. 1.5mm厚JS防水涂料 (防水另列清单) 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	191.65
011204003007	块料墙面(CT-06) (小便斗部位)	1. 卫生间墙面 (小便斗部位) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*600*10mm米白色仿大理石纹墙砖CT-06(美缝) 3. 结合层材料种类: 专用胶粘剂 4. 1.5mm厚JS防水涂料 (防水另列清单) 5. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 12mm厚水泥纤维板(挂钢丝网) 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	1.3
011204003008	块料墙面(CT-06) (普通砖砌与混凝土部位)	1. 卫生间墙面 (普通砖砌与混凝土部位) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*600*10mm米白色仿大理石纹墙砖CT-06(美缝) 3. 结合层材料种类: 专用胶粘剂 4. 1.5mm厚JS防水涂料 (防水另列清单) 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 窗台部位基层修补、拉毛、网格布、界面剂等均包含在内, 不另计取 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	77.24

011406001005	无机涂料墙面 (PT-01)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料一道, 白色乳液内墙涂料一道, 封闭底涂料一道 2. 3mm厚柔性腻子分遍找平 3. 基层类型: 界面剂一道 4. 原涂料墙面整体打磨 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	1057.38
011406001006	无机涂料墙面 (PT-03)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 彩色无机涂料一道, 彩色乳液内墙涂料一道, 封闭底涂料一道 2. 3mm厚柔性腻子分遍找平 3. 基层类型: 界面剂一道 4. 原涂料墙面整体打磨 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	368.74
011207001002	墙面装饰板 (陶铝吸音板)	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 陶铝吸音板 2. 12mm厚无石棉水泥纤维压力板纵向200mm宽, 间距600mm 3. 成品金属干挂件 4. 50mm厚A级吸音岩棉(容重50kg/m3), 背衬钢丝网(防塌陷) 5. 50*50*4mm厚热镀锌方管顶地固定, 竖向@≤600mm 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	67.84
010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5mm厚JS防水涂料 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	271.38
010809004002	石材窗台板 (ST-03)	1. 窗台板材质、规格、颜色: 20mm爵士白石材ST-03 2. 粘结层种类及厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆层 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	15.64
011210003002	玻璃隔断 (卫生间)	1. 玻璃品种、规格、颜色: 成品定制钢化玻璃隔断 (12mm厚钢化磨砂玻璃) 2. 隔断平开门、五金、辅材等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	39.58
011210005004	铝蜂窝隔断 (卫生间)	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 成品25mm厚铝蜂窝隔断板 (0.8mm铝合金板粉末喷涂面层) 2. 配件品种、规格: 合页、配套门锁、加固件、型槽连接、支脚连接、拆卸口、膨胀螺栓等所有材料均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	16.68
011210005005	钢化磨砂玻璃隔断 (卫生间小便斗部位)	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 12mm厚钢化磨砂玻璃 (双边车边) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	0.6
WB011302005005	石膏板吊顶天棚 (PT-01)	1. 面层材料品种、规格: 9.5mm厚双层纸面石膏板+批腻子+喷白色无机涂料一底两面PT-01 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. φ8钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层、吊顶防开裂加固考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	706.68

WB011302005006	防水石膏板吊顶天棚 (PT-02)	1. 面层材料品种、规格: 9.5mm厚双层防水纸面石膏板+批腻子+喷白色防潮防霉无机涂料一底两面PT-02 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. φ8钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层、吊顶防开裂加固考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	18.7
WB011302005007	铝板吊顶天棚 (CA-02)	1. 面层材料品种、规格: 600*600*1.0mm厚白色铝扣板CA-02 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. φ8钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	42.41
WB011302005008	矿棉板吊顶天棚 (CB-01)	1. 面层材料品种、规格: 600*1200, 19mm厚 白色矿棉板CB-01 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. φ8钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	550.45
390106003004	窗帘盒 (石膏板)	1. 构件名称: 窗帘盒 2. 9.5mm厚石膏板刷无机涂料 3. 9mm厚水泥纤维压力板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	134
390106003005	窗帘盒 (防水石膏板)	1. 构件名称: 窗帘盒 2. 9.5mm厚防水石膏板刷防潮防霉无机涂料 3. 9mm厚水泥纤维压力板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	2.1
390106003006	窗帘盒 (防火铝复合板)	1. 构件名称: 窗帘盒 2. 白色防火铝复合板 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	25
011304001002	灯带 (槽)	1. 灯带 (槽) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	18.15
WB011304002003	开筒灯孔	1. 开筒灯孔 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	155
WB011304002004	开格栅灯孔、空调风口	1. 开格栅灯孔、空调风口 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	30
011502001002	金属装饰条	1. 线条材料品种、规格、颜色: 10*10mm自然缝嵌黑钛不锈钢 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	98.7
WB011209013003	管道包封 (块料墙面)	1. 12mm厚水泥板基层 (无石棉) +钢丝网 2. 40*40*3mm热镀锌方钢管 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	6.92

WB011209013004	管道包封（涂料、壁纸、壁布墙面）	1. 12mm厚纸面石膏板 2. 12mm厚低密度硅酸钙板基层 3. 75系列轻钢龙骨 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	17.17
011505001002	洗漱台、茶水间台面	1. 材料品种、规格、颜色：15mm厚白色人造石英石台面ST-01+木饰面柜面板 2. 支架、配件品种、规格：L50*50*4mm热镀锌角钢、40*20*3mm热镀锌扁钢 3. 200*200*10mm镀锌钢板预埋件，M8对穿螺栓固定 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	8.61
011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：6.0mm厚成品银镜，四周设置10mm宽铝合金围边 2. 基层材料种类：12mm厚水泥纤维板（无石棉） 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	11.43
011505010004	成品镜柜	1. 镜面玻璃品种、规格：成品镜柜 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	8.55
011505008004	成品不锈钢挂钩	1. 材料品种、规格、颜色：成品不锈钢挂钩 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	5
011505008005	成品抽纸盒	1. 材料品种、规格、颜色：成品抽纸盒 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	13
WB011501001002	成品定制实木烤漆衣柜	1. 成品定制实木烤漆衣柜 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	37.44
WB011501001003	成品定制实木书桌	1. 成品定制实木书桌3000*450mm 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	套	8
010808007003	成品金属门窗套（无骨架）	1. 卫生间与盥洗室门套、木饰面墙面窗套、电梯门套 2. 1.2mm厚深灰色不锈钢 3. 12mm厚低密度硅酸钙板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	2
010808007004	成品金属门窗套（有骨架）	1. 外廊与卫生间/开水间门套 2. 1.2mm厚深灰色不锈钢 3. 12mm厚低密度硅酸钙板 4. 20*40mm热镀锌方管 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	9.72
011503001001	金属扶手、栏杆、栏板（利旧）	1. 钢管栏杆（利旧） 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	88.08
011505004002	热水器加固	1. 304不锈钢挂钩(提前贯通安装在隔墙横向钢龙骨) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	6
010801001007	成品定制实木烤漆套装门（M1022，单开）	1. 门代号及洞口尺寸：成品定制实木烤漆套装门（M1022，单开） 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	2
010801001008	成品定制实木烤漆套装门（M1122，单开）	1. 门代号及洞口尺寸：成品定制实木烤漆套装门（M1122，单开） 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	15
010801001009	成品定制实木烤漆套装门（M1522，双开）	1. 门代号及洞口尺寸：成品定制实木烤漆套装门（M1522，双开） 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	1

010802003006	钢质防火门 (FM1122甲, 单开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM1122甲, 单开) 2. 门头板、门套、闭门器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	2
010802003007	钢质防火门 (FM1522甲, 双开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM1522甲, 双开) 2. 门头板、门套、闭门器、顺序器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	1
010802003008	钢质防火门 (FM1522乙, 双开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM1522乙, 双开) 2. 门头板、门套、闭门器、顺序器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	4
010802003009	钢质防火门 (FM0619丙, 单开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM0619丙, 单开) 2. 门头板、门套、闭门器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	8
010807001003	窗、门联窗增加开启扇	1. 窗、门联窗增加开启扇 2. 型材、玻璃等材质、颜色等均同原窗, 所有五金配件均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m ²	9.86
010807001004	外窗密封胶拆除重做	1. 所有外窗靠外侧四周与墙面交界处密封胶均拆除, 重新采用中性灰色(与外窗颜色相近)耐候密封胶收边处理 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	704.8
010401012004	零星砌体	1. 卫生间小便池矮墙 2. 砖品种、规格、强度级: 灰砂砖 3. 砂浆强度级: M5预拌砂浆 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m ³	0.2
010503004003	混凝土止水坎、反坎	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 原混凝土表面凿毛洗净 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m ³	2.69
011702008003	混凝土止水坎、反坎模板	1. 混凝土止水坎模板 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m ²	48.82
390402001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, $\phi 6$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.025
390402001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, $\phi 10$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.108
011102003011	块料楼地面 (CT-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800*12mm浅灰色仿大理石纹防滑地砖CT-01 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20mm厚DSM15砂浆(1:3干性水泥砂浆)粘结层, 表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 电梯厅盲道砖包含在内 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m ²	205.12

011102003012	块料楼地面 (CT-04, 无防水)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10mm浅灰色防滑地砖 CT-04 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20mm厚DSM15砂浆 (1:3干性水泥砂浆)粘结层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	5.06
011102003013	块料楼地面 (CT-04, 有防水)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10mm浅灰色防滑地砖 CT-04 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 5mm厚地砖专用胶粘剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 15mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4. 1.5mm厚JS-II型防水涂料 (防水另列清单) 5. 最薄处30mm厚预拌水泥防水砂浆(内掺10%防水剂)找坡层抹平,坡向地漏,墙体根部倒圆角R50 6. 界面剂1道 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	37.72
011102003014	块料楼地面 (CT-04, 有防水, 蹲坑部位)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10mm浅灰色防滑地砖 CT-04 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3. 2mm厚JS-II型防水涂料 (防水另列清单) 4. 80mm厚C20细石混凝土1%坡向地漏配双向Φ5@150mm钢筋网表面压实抹光 5. B05轻质泡沫料混凝土回填 6. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 7. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 (防水另列清单) 8. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 9. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	5.77
011102003015	块料楼地面 (CT-05, 有防水)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10mm浅灰色仿大理石纹防滑地砖CT-05 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 5mm厚地砖专用胶粘剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 15mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4. 1.5mm厚JS-II型防水涂料 (防水另列清单) 5. 最薄处30mm厚预拌水泥防水砂浆(内掺10%防水剂)找坡层抹平,坡向地漏,墙体根部倒圆角R50 6. 界面剂1道 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	33.69
011103001004	锁扣石塑楼地面 (PF-02)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 锁扣石塑地板 (仿浅色木纹地板) 4.0mm厚 2. 4mm厚自流平找平层 3. 2mm厚水泥自流平界面剂 4. 20mm厚C25细石混凝土	m2	184.56
011102001004	石材楼地面 (ST-02, 门槛石)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚意大利灰石材ST-02 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 10mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	32.74
010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5mm厚JS-II型防水涂料 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	71.41
010904002006	楼(地)面涂膜防水 (卫生间蹲坑部位)	1. 防水膜品种: 2mm厚JS-II型防水涂料 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	5.77

WB011105006003	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 深灰色哑光乱纹不锈钢, 1.2mm厚MT-01 3. 基层材料种类、规格: 9mm厚水泥板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	309.52
011210006005	轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格: 100系列轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 双面双层12MM厚耐火石膏板 3. 内填100mm厚A及防火隔音岩棉, 容重100KG/m³, 耐火极限≥1H 4. 门洞位置采用100*60*5热镀锌钢方管加固 5. 消火栓暗门、连接钢板、螺栓、接缝、填充等所有辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m²	122.64
011210006006	钢龙骨硅酸钙板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格: 100*60*5热镀锌钢方管@800 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 双面单层12MM厚硅酸钙板 3. 硅酸钙板填岩棉, 岩棉容重为100kg/m³、耐火极限≥2H 4. 挂10*10*1钢丝网+20mm厚1:2.5水泥砂浆 5. 门洞位置采用100*60*5热镀锌钢方管加固 6. 消火栓暗门、连接钢板、螺栓、接缝、填充等所有辅材均包含在内 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m²	326.94
011204003009	块料墙面(CT-06) (龙骨隔墙部位)	1. 卫生间墙面 (钢龙骨隔墙) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*600*10mm米白色仿大理石纹墙砖CT-06(美缝) 3. 结合层材料种类: 专用胶粘剂 4. 1.5mm厚JS防水涂料 (防水另列清单) 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m²	183.21
011204003010	块料墙面(CT-06) (小便斗部位)	1. 卫生间墙面 (小便斗部位) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*600*10mm米白色仿大理石纹墙砖CT-06(美缝) 3. 结合层材料种类: 专用胶粘剂 4. 1.5mm厚JS防水涂料 (防水另列清单) 5. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 12mm厚水泥纤维板(挂钢丝网) 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m²	1.3
011204003011	块料墙面(CT-06) (普通砖砌与混凝土部位)	1. 卫生间墙面 (普通砖砌与混凝土部位) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*600*10mm米白色仿大理石纹墙砖CT-06(美缝) 3. 结合层材料种类: 专用胶粘剂 4. 1.5mm厚JS防水涂料 (防水另列清单) 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 窗台部位基层修补、拉毛、网格布、界面剂等均包含在内, 不另计取 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m²	101.17
011406001007	无机涂料墙面 (PT-01)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料一道, 白色乳液内墙涂料一道, 封闭底涂料一道 2. 3mm厚柔性腻子分遍找平 3. 基层类型: 界面剂一道 4. 原涂料墙面整体打磨 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m²	333.51

011406001008	无机涂料墙面 (PT-03)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 彩色无机涂料一道, 彩色乳液内墙涂料一道, 封闭底涂料一道 2. 3mm厚柔性腻子分遍找平 3. 基层类型: 界面剂一道 4. 原涂料墙面整体打磨 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	344.3
010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5mm厚JS防水涂料 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	285.64
010809004003	石材窗台板 (ST-03)	1. 窗台板材质、规格、颜色: 20mm爵士白石材ST-03 2. 粘结层种类及厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆层 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	10.48
011210003003	玻璃隔断 (卫生间)	1. 玻璃品种、规格、颜色: 成品定制钢化玻璃隔断 (12mm厚钢化磨砂玻璃) 2. 隔断平开门、五金、辅材等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	40.38
011210005006	铝蜂窝隔断 (卫生间)	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 成品25mm厚铝蜂窝隔断板 (0.8mm铝合金板粉末喷涂面层) 2. 配件品种、规格: 合页、配套门锁、加固件、型槽连接、支脚连接、拆卸口、膨胀螺栓等所有材料均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	16.68
011210005007	钢化磨砂玻璃隔断 (卫生间小便斗部位)	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 12mm厚钢化磨砂玻璃 (双边车边) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	0.6
WB011302005009	石膏板吊顶天棚 (PT-01)	1. 面层材料品种、规格: 9.5mm厚双层纸面石膏板+批腻子+喷白色无机涂料一底两面PT-01 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. $\phi 8$ 钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层、吊顶防开裂加固考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	760.6
WB011302005010	防水石膏板吊顶天棚 (PT-02)	1. 面层材料品种、规格: 9.5mm厚双层防水纸面石膏板+批腻子+喷白色防潮防霉无机涂料一底两面PT-02 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. $\phi 8$ 钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层、吊顶防开裂加固考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	18.7

WB011302005011	铝板吊顶天棚 (CA-02)	1. 面层材料品种、规格: 600*600*1.0mm厚白色铝扣板CA-02 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. φ8钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	20.84
WB011302005012	铝板吊顶天棚 (CA-04)	1. 面层材料品种、规格: 300*600*1.0mm厚白色铝方板CA-04 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. φ8钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	41.65
WB011302005013	矿棉板吊顶天棚 (CB-01)	1. 面层材料品种、规格: 600*1200, 19mm厚 白色矿棉板CB-01 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. φ8钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	458.63
390106003007	窗帘盒 (石膏板)	1. 构件名称: 窗帘盒 2. 9.5mm厚石膏板刷无机涂料 3. 9mm厚水泥纤维压力板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	114.6
390106003008	窗帘盒 (防水石膏板)	1. 构件名称: 窗帘盒 2. 9.5mm厚防水石膏板刷防潮防霉无机涂料 3. 9mm厚水泥纤维压力板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	2.44
390106003009	窗帘盒 (防火铝复合板)	1. 构件名称: 窗帘盒 2. 白色防火铝复合板 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	44.96
011304001003	灯带 (槽)	1. 灯带 (槽) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	9.43
WB011304002005	开筒灯孔	1. 开筒灯孔 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	170
WB011304002006	开格栅灯孔、空调风口	1. 开格栅灯孔、空调风口 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	62
011502001003	金属装饰条	1. 线条材料品种、规格、颜色: 10*10mm自然缝嵌黑钛不锈钢 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	87.45
WB011209013005	管道包封 (块料墙面)	1. 12mm厚水泥板基层 (无石棉) +钢丝网 2. 40*40*3mm热镀锌方钢管 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	6.92

WB011209013006	管道包封（涂料、壁纸、壁布墙面）	1. 12mm厚纸面石膏板 2. 12mm厚低密度硅酸钙板基层 3. 75系列轻钢龙骨 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	17.17
011505001003	洗漱台、茶水间台面	1. 材料品种、规格、颜色：15mm厚白色人造石英石台面ST-01+木饰面柜面板 2. 支架、配件品种、规格：L50*50*4mm热镀锌角钢、40*20*3mm热镀锌扁钢 3. 200*200*10mm镀锌钢板预埋件，M8对穿螺栓固定 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	7.91
011505010005	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：6.0mm厚成品银镜，四周设置10mm宽铝合金围边 2. 基层材料种类：12mm厚水泥纤维板（无石棉） 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	2.88
011505010006	成品镜柜	1. 镜面玻璃品种、规格：成品镜柜 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	8.55
011505008006	成品不锈钢挂钩	1. 材料品种、规格、颜色：成品不锈钢挂钩 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	5
011505008007	成品抽纸盒	1. 材料品种、规格、颜色：成品抽纸盒 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	13
WB011501001004	成品定制实木烤漆衣柜	1. 成品定制实木烤漆衣柜 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	42.12
WB011501001005	成品定制实木书桌	1. 成品定制实木书桌3000*450mm 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	套	9
010808007005	成品金属门窗套（无骨架）	1. 卫生间与盥洗室门套、木饰面墙面窗套、电梯门套 2. 1.2mm厚深灰色不锈钢 3. 12mm厚低密度硅酸钙板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	2
010808007006	成品金属门窗套（有骨架）	1. 外廊与卫生间/开水间门套 2. 1.2mm厚深灰色不锈钢 3. 12mm厚低密度硅酸钙板 4. 20*40mm热镀锌方管 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	8.14
011503001002	金属扶手、栏杆、栏板（利旧）	1. 钢管栏杆（利旧） 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	68.31
011505004003	热水器加固	1. 304不锈钢挂钩(提前贯通安装在隔墙横向钢龙骨) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	6
010801001010	成品定制实木烤漆套装门（TLM0822，推拉门）	1. 门代号及洞口尺寸：成品定制实木烤漆套装门（TLM0822，推拉门） 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	13
010801001011	成品定制实木烤漆套装门（M0922，单开）	1. 门代号及洞口尺寸：成品定制实木烤漆套装门（M0922，单开） 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	1
010801001012	成品定制实木烤漆套装门（M1022，单开）	1. 门代号及洞口尺寸：成品定制实木烤漆套装门（M1022，单开） 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	3

010801001013	成品定制实木烤漆套装门 (M1122, 单开)	1. 门代号及洞口尺寸: 成品定制实木烤漆套装门 (M1122, 单开) 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	12
010802003010	钢质防火门 (FM1522甲, 双开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM1522甲, 双开) 2. 门头板、门套、闭门器、顺序器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	1
010802003011	钢质防火门 (FM0822乙, 单开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM0822乙, 单开) 2. 门头板、门套、闭门器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	1
010802003012	钢质防火门 (FM1522乙, 双开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM1522乙, 双开) 2. 门头板、门套、闭门器、顺序器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	4
010802003013	钢质防火门 (FM0619丙, 单开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM0619丙, 单开) 2. 门头板、门套、闭门器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	8
010807001005	窗、门联窗增加开启扇	1. 窗、门联窗增加开启扇 2. 型材、玻璃等材质、颜色等均同原窗, 所有五金配件均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	11.81
010807001006	外窗密封胶拆除重做	1. 所有外窗靠外侧四周与墙面交界处密封胶均拆除, 重新采用中性灰色(与外窗颜色相近)耐候密封胶收边处理 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	704.8
010401012005	零星砌体	1. 卫生间小便池矮墙 2. 砖品种、规格、强度级: 灰砂砖 3. 砂浆强度级: M5预拌砂浆 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	0.2
010503004004	混凝土止水坎、反坎	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 原混凝土表面凿毛洗净 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	2.48
011702008004	混凝土止水坎、反坎模板	1. 混凝土止水坎模板 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	45.11
390402001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, $\phi 6$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.069
390402001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, $\phi 10$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.301
011102003016	块料楼地面 (CT-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800*12mm浅灰色仿大理石纹防滑地砖CT-01 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20mm厚DSM15砂浆 (1:3干性水泥砂浆)粘结层, 表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 电梯厅盲道砖包含在内 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	706.27

011102003017	块料楼地面 (CT-04, 无防水)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10mm浅灰色防滑地砖 CT-04 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20mm厚DSM15砂浆 (1:3干性水泥砂浆)粘结层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	5.06
011102003018	块料楼地面 (CT-04, 有防水)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10mm浅灰色防滑地砖 CT-04 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 5mm厚地砖专用胶粘剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 15mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4. 1.5mm厚JS-II型防水涂料 (防水另列清单) 5. 最薄处30mm厚预拌水泥防水砂浆(内掺10%防水剂)找坡层抹平,坡向地漏,墙体根部倒圆角R50 6. 界面剂1道 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	17.23
011102003019	块料楼地面 (CT-04, 有防水, 蹲坑部位)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10mm浅灰色防滑地砖 CT-04 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3. 2mm厚JS-II型防水涂料 (防水另列清单) 4. 80mm厚C20细石混凝土1%坡向地漏配双向Φ5@150mm钢筋网表面压实抹光 5. B05轻质泡沫料混凝土回填 6. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 7. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 (防水另列清单) 8. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 9. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	5.77
011102003020	块料楼地面 (CT-05, 有防水)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10mm浅灰色仿大理石纹防滑地砖CT-05 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 5mm厚地砖专用胶粘剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 15mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4. 1.5mm厚JS-II型防水涂料 (防水另列清单) 5. 最薄处30mm厚预拌水泥防水砂浆(内掺10%防水剂)找坡层抹平,坡向地漏,墙体根部倒圆角R50 6. 界面剂1道 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	33.69
011103001005	锁扣石塑楼地面 (PF-02)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 锁扣石塑地板 (仿浅色木纹地板) 4.0mm厚 2. 4mm厚自流平找平层 3. 2mm厚水泥自流平界面剂 4. 20mm厚C25细石混凝土	m2	206.96
011102001005	石材楼地面 (ST-02, 门槛石)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚意大利灰石材ST-02 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 10mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	12.96
010904002007	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5mm厚JS-II型防水涂料 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	50.92
010904002008	楼(地)面涂膜防水 (卫生间蹲坑部位)	1. 防水膜品种: 2mm厚JS-II型防水涂料 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	5.77

WB011105006004	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 深灰色哑光乱纹不锈钢, 1.2mm厚MT-01 3. 基层材料种类、规格: 9mm厚水泥板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	681.95
011210006007	轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格: 100系列轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 双面双层12MM厚耐火石膏板 3. 内填100mm厚A及防火隔音岩棉, 容重100KG/m³, 耐火极限≥1H 4. 门洞位置采用100*60*5热镀锌钢方管加固 5. 消火栓暗门、连接钢板、螺栓、接缝、填充等所有辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m²	241.6
011210006008	钢龙骨硅酸钙板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格: 100*60*5热镀锌钢方管@800 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 双面单层12MM厚硅酸钙板 3. 硅酸钙板填岩棉, 岩棉容重为100kg/m³、耐火极限≥2H 4. 挂10*10*1钢丝网+20mm厚1:2.5水泥砂浆 5. 门洞位置采用100*60*5热镀锌钢方管加固 6. 消火栓暗门、连接钢板、螺栓、接缝、填充等所有辅材均包含在内 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m²	300.67
011204003012	块料墙面(CT-06) (龙骨隔墙部位)	1. 卫生间墙面 (钢龙骨隔墙) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*600*10mm米白色仿大理石纹墙砖CT-06(美缝) 3. 结合层材料种类: 专用胶粘剂 4. 1.5mm厚JS防水涂料 (防水另列清单) 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m²	170.39
011204003013	块料墙面(CT-06) (小便斗部位)	1. 卫生间墙面 (小便斗部位) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*600*10mm米白色仿大理石纹墙砖CT-06(美缝) 3. 结合层材料种类: 专用胶粘剂 4. 1.5mm厚JS防水涂料 (防水另列清单) 5. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 12mm厚水泥纤维板(挂钢丝网) 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m²	1.3
011204003014	块料墙面(CT-06) (普通砖砌与混凝土部位)	1. 卫生间墙面 (普通砖砌与混凝土部位) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*600*10mm米白色仿大理石纹墙砖CT-06(美缝) 3. 结合层材料种类: 专用胶粘剂 4. 1.5mm厚JS防水涂料 (防水另列清单) 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 窗台部位基层修补、拉毛、网格布、界面剂等均包含在内, 不另计取 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m²	67.88
011406001009	无机涂料墙面 (PT-01)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料一道, 白色乳液内墙涂料一道, 封闭底涂料一道 2. 3mm厚柔性腻子分遍找平 3. 基层类型: 界面剂一道 4. 原涂料墙面整体打磨 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m²	953.39

011406001010	无机涂料墙面 (PT-03)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 彩色无机涂料一道, 彩色乳液内墙涂料一道, 封闭底涂料一道 2. 3mm厚柔性腻子分遍找平 3. 基层类型: 界面剂一道 4. 原涂料墙面整体打磨 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	400.2
010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5mm厚JS防水涂料 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	233.75
010809004004	石材窗台板 (ST-03)	1. 窗台板材质、规格、颜色: 20mm爵士白石材ST-03 2. 粘结层种类及厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆层 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	17.72
011210003004	玻璃隔断 (卫生间)	1. 玻璃品种、规格、颜色: 成品定制钢化玻璃隔断 (12mm厚钢化磨砂玻璃) 2. 隔断平开门、五金、辅材等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	40.38
011210005008	铝蜂窝隔断 (卫生间)	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 成品25mm厚铝蜂窝隔断板 (0.8mm铝合金板粉末喷涂面层) 2. 配件品种、规格: 合页、配套门锁、加固件、型槽连接、支脚连接、拆卸口、膨胀螺栓等所有材料均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	16.68
011210005009	钢化磨砂玻璃隔断 (卫生间小便斗部位)	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 12mm厚钢化磨砂玻璃 (双边车边) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	0.6
WB011302005014	石膏板吊顶天棚 (PT-01)	1. 面层材料品种、规格: 9.5mm厚双层纸面石膏板+批腻子+喷白色无机涂料一底两面PT-01 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. $\phi 8$ 钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层、吊顶防开裂加固考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	892.89
WB011302005015	防水石膏板吊顶天棚 (PT-02)	1. 面层材料品种、规格: 9.5mm厚双层防水纸面石膏板+批腻子+喷白色防潮防霉无机涂料一底两面PT-02 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. $\phi 8$ 钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层、吊顶防开裂加固考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	18.7

WB011302005016	矿棉板吊顶天棚 (CB-01)	1. 面层材料品种、规格: 600*1200, 19mm厚 白色矿棉板CB-01 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. φ8钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	272.09
WB011302005017	铝板吊顶天棚 (CA-02)	1. 面层材料品种、规格: 600*600*1.0mm厚白色铝扣板CA-02 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. φ8钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	4.14
WB011302005018	铝板吊顶天棚 (利旧)	1. φ8钢筋 (M8全牙吊杆)、吊件、龙骨、面层利旧 2. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	76.43
WB011302005019	铝板吊顶天棚 (CA-04)	1. 面层材料品种、规格: 300*600*1.0mm厚白色铝方板CA-04 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. φ8钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	32.09
WB011302006001	软膜天花	1. 面层材料品种、规格: 薄膜天花 2. 挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	23.7
390106003010	窗帘盒 (石膏板)	1. 构件名称: 窗帘盒 2. 9.5mm厚石膏板刷无机涂料 3. 9mm厚水泥纤维压力板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	152.04
390106003011	窗帘盒 (防水石膏板)	1. 构件名称: 窗帘盒 2. 9.5mm厚防水石膏板刷防潮防霉无机涂料 3. 9mm厚水泥纤维压力板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	2.44
390106003012	窗帘盒 (防火铝复合板)	1. 构件名称: 窗帘盒 2. 白色防火铝复合板 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	19.2
011304001004	灯带 (槽)	1. 灯带 (槽) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	10
WB011304002007	开筒灯孔	1. 开筒灯孔 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	194
WB011304002008	开格栅灯孔、空调风口	1. 开格栅灯孔、空调风口 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	43

011502001004	金属装饰条	1. 线条材料品种、规格、颜色：10*10mm自然缝嵌黑钛不锈钢 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	205.44
WB011209013007	管道包封（块料墙面）	1. 12mm厚水泥板基层（无石棉）+钢丝网 2. 40*40*3mm热镀锌方钢管 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	6.92
WB011209013008	管道包封（涂料、壁纸、壁布墙面）	1. 12mm厚纸面石膏板 2. 12mm厚低密度硅酸钙板基层 3. 75系列轻钢龙骨 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	17.17
011505001004	洗漱台、茶水间台面	1. 材料品种、规格、颜色：15mm厚白色人造石英石台面ST-01+木饰面柜面板 2. 支架、配件品种、规格：L50*50*4mm热镀锌角钢、40*20*3mm热镀锌扁钢 3. 200*200*10mm镀锌钢板预埋件，M8对穿螺栓固定 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	8.07
011505010007	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：6.0mm厚成品银镜，四周设置10mm宽铝合金围边 2. 基层材料种类：12mm厚水泥纤维板（无石棉） 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	2.88
011505010008	成品镜柜	1. 镜面玻璃品种、规格：成品镜柜 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	8.55
011505008008	成品不锈钢挂钩	1. 材料品种、规格、颜色：成品不锈钢挂钩 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	5
011505008009	成品抽纸盒	1. 材料品种、规格、颜色：成品抽纸盒 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	13
WB011501001006	成品定制实木烤漆衣柜	1. 成品定制实木烤漆衣柜 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	46.8
WB011501001007	成品定制实木书桌	1. 成品定制实木书桌3000*450mm 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	套	10
010808007007	成品金属门窗套（无骨架）	1. 卫生间与盥洗室门套、木饰面墙面窗套、电梯门套 2. 1.2mm厚深灰色不锈钢 3. 12mm厚低密度硅酸钙板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	2
010808007008	成品金属门窗套（有骨架）	1. 外廊与卫生间/开水间门套 2. 1.2mm厚深灰色不锈钢 3. 12mm厚低密度硅酸钙板 4. 20*40mm热镀锌方管 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	5.87
011503001003	金属扶手、栏杆、栏板（利旧）	1. 钢管栏杆（利旧） 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	114
011505004004	热水器加固	1. 304不锈钢挂钩(提前贯通安装在隔墙横向钢龙骨) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	6
010801001014	成品定制实木烤漆套装门（TLM0822，推拉门）	1. 门代号及洞口尺寸：成品定制实木烤漆套装门（TLM0822，推拉门） 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	13
010801001015	成品定制实木烤漆套装门（M0922，单开）	1. 门代号及洞口尺寸：成品定制实木烤漆套装门（M0922，单开） 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	1

010801001016	成品定制实木烤漆套装门 (M1022, 单开)	1. 门代号及洞口尺寸: 成品定制实木烤漆套装门 (M1022, 单开) 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	2
010801001017	成品定制实木烤漆套装门 (M1122, 单开)	1. 门代号及洞口尺寸: 成品定制实木烤漆套装门 (M1122, 单开) 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	20
010802003014	钢质防火门 (FM1522甲, 双开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM1522甲, 双开) 2. 门头板、门套、闭门器、顺序器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	1
010802003015	钢质防火门 (FM0822乙, 单开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM0822乙, 单开) 2. 门头板、门套、闭门器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	1
010802003016	钢质防火门 (FM1522乙, 双开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM1522乙, 双开) 2. 门头板、门套、闭门器、顺序器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	4
010802003017	钢质防火门 (FM0619丙, 单开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM0619丙, 单开) 2. 门头板、门套、闭门器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	1
010807001007	窗、门联窗增加开启扇	1. 窗、门联窗增加开启扇 2. 型材、玻璃等材质、颜色等均同原窗, 所有五金配件均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	7.08
010807001008	外窗密封胶拆除重做	1. 所有外窗靠外侧四周与墙面交界处密封胶均拆除,重新采用中性灰色(与外窗颜色相近)耐候密封胶收边处理 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	704.8
010401012006	零星砌体	1. 卫生间小便池矮墙 2. 砖品种、规格、强度级: 灰砂砖 3. 砂浆强度级: M5预拌砂浆 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	0.2
010503004005	混凝土止水坎、反坎	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 原混凝土表面凿毛洗净 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	2.19
011702008005	混凝土止水坎、反坎模板	1. 混凝土止水坎模板 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	38.49
390402001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, $\phi 6$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.059
390402001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, $\phi 10$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.258

011102003021	块料楼地面 (CT-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800*12mm浅灰色仿大理石纹防滑地砖CT-01 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20mm厚DSM15砂浆(1:3干性水泥砂浆)粘结层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 电梯厅盲道砖包含在内 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	350.78
011102003022	块料楼地面 (CT-02)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800*12mm米黄色仿大理石纹防滑地砖CT-02 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20mm厚DSM15砂浆(1:3干性水泥砂浆)粘结层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	165.84
011102003023	块料楼地面 (CT-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800*12mm米色仿大理石纹防滑地砖CT-03 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20mm厚DSM15砂浆(1:3干性水泥砂浆)粘结层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	457.99
011102003024	块料楼地面 (CT-04, 无防水)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10mm浅灰色防滑地砖CT-04 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20mm厚DSM15砂浆(1:3干性水泥砂浆)粘结层,表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	5.62
011102003025	块料楼地面 (CT-04, 有防水)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10mm浅灰色防滑地砖CT-04 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 5mm厚地砖专用胶粘剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 15mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4. 1.5mm厚JS-II型防水涂料 (防水另列清单) 5. 最薄处30mm厚预拌水泥防水砂浆(内掺10%防水剂)找坡层抹平,坡向地漏,墙体根部倒圆角R50 6. 界面剂1道 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	35.59
011102003026	块料楼地面 (CT-04, 有防水, 蹲坑部位)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10mm浅灰色防滑地砖CT-04 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3. 2mm厚JS-II型防水涂料 (防水另列清单) 4. 80mm厚C20细石混凝土1%坡向地漏配双向Φ5@150mm钢筋网表面压实抹光 5. B05轻质泡沫料混凝土回填 6. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 7. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 (防水另列清单) 8. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 9. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	5.77

011102003027	块料楼地面 (CT-05, 有防水)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10mm浅灰色仿大理石纹防滑地砖CT-05 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 5mm厚地砖专用胶粘剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 15mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4. 1.5mm厚JS-II型防水涂料 (防水另列清单) 5. 最薄处30mm厚预拌水泥防水砂浆(内掺10%防水剂)找坡层抹平,坡向地漏,墙体根部倒圆角R50 6. 界面剂1道 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	32.46
011103001006	锁扣石塑楼地面 (PF-02)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 锁扣石塑地板 (仿浅色木纹地板) 4.0mm厚 2. 4mm厚自流平找平层 3. 2mm厚水泥自流平界面剂 4. 20mm厚C25细石混凝土	m2	167.96
011102001006	石材楼地面 (ST-02, 门槛石)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚意大利灰石材ST-02 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 10mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	11.79
010904002009	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5mm厚JS-II型防水涂料 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	68.05
010904002010	楼(地)面涂膜防水 (卫生间蹲坑部位)	1. 防水膜品种: 2mm厚JS-II型防水涂料 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	5.77
WB011105006005	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 深灰色哑光乱纹不锈钢, 1.2mm厚MT-01 3. 基层材料种类、规格: 9mm厚水泥板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	658.21
011210006009	轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格: 100系列轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 双面双层12MM厚耐火石膏板 3. 内填100mm厚A及防火隔音岩棉, 容重100KG/m³, 耐火极限≥1H 4. 门洞位置采用100*60*5热镀锌钢方管加固 5. 消火栓暗门、连接钢板、螺栓、接缝、填充等所有辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	172.6
011210006010	钢龙骨硅酸钙板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格: 100*60*5热镀锌钢方管@800 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 双面单层12MM厚硅酸钙板 3. 硅酸钙板填岩棉, 岩棉容重为100kg/m³、耐火极限≥2H 4. 挂10*10*1钢丝网+20mm厚1:2.5水泥砂浆 5. 门洞位置采用100*60*5热镀锌钢方管加固 6. 消火栓暗门、连接钢板、螺栓、接缝、填充等所有辅材均包含在内 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	239.66
011204003015	块料墙面(CT-06) (龙骨隔墙部位)	1. 卫生间墙面 (钢龙骨隔墙) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*600*10mm米白色仿大理石纹墙砖CT-06(美缝) 3. 结合层材料种类: 专用胶粘剂 4. 1.5mm厚JS防水涂料 (防水另列清单) 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	170.39

011204003016	块料墙面(CT-06) (小便斗部位)	1. 卫生间墙面 (小便斗部位) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*600*10mm米白色仿大理石纹墙砖CT-06(美缝) 3. 结合层材料种类: 专用胶粘剂 4. 1.5mm厚JS防水涂料 (防水另列清单) 5. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 12mm厚水泥纤维板(挂钢丝网) 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	1.3
011204003017	块料墙面(CT-06) (普通砖砌与混凝土部位)	1. 卫生间墙面 (普通砖砌与混凝土部位) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*600*10mm米白色仿大理石纹墙砖CT-06(美缝) 3. 结合层材料种类: 专用胶粘剂 4. 1.5mm厚JS防水涂料 (防水另列清单) 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 窗台部位基层修补、拉毛、网格布、界面剂等均包含在内, 不另计取 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	92.84
011406001011	无机涂料墙面 (PT-01)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料一道, 白色乳液内墙涂料一道, 封闭底涂料一道 2. 3mm厚柔性腻子分遍找平 3. 基层类型: 界面剂一道 4. 原涂料墙面整体打磨 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	1742.07
011406001012	无机涂料墙面 (PT-03)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 彩色无机涂料一道, 彩色乳液内墙涂料一道, 封闭底涂料一道 2. 3mm厚柔性腻子分遍找平 3. 基层类型: 界面剂一道 4. 原涂料墙面整体打磨 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	20
010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5mm厚JS防水涂料 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	264.53
010809004005	石材窗台板 (ST-03)	1. 窗台板材质、规格、颜色: 20mm爵士白石材ST-03 2. 粘结层种类及厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆层 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	22.77
011210003005	玻璃隔断 (卫生间)	1. 玻璃品种、规格、颜色: 成品定制钢化玻璃隔断 (12mm厚钢化磨砂玻璃) 2. 隔断平开门、五金、辅材等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	40.38
011210005010	铝蜂窝隔断 (卫生间)	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 成品25mm厚铝蜂窝隔断板 (0.8mm铝合金板粉末喷涂面层) 2. 配件品种、规格: 合页、配套门锁、加固件、型槽连接、支脚连接、拆卸口、膨胀螺栓等所有材料均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	16.68
011210005011	钢化磨砂玻璃隔断 (卫生间小便斗部位)	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 12mm厚钢化磨砂玻璃 (双边车边) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	0.6

WB011302005020	石膏板吊顶天棚 (PT-01)	1. 面层材料品种、规格: 9.5mm厚双层纸面石膏板+批腻子+喷白色无机涂料一底两面PT-01 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. φ8钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层、吊顶防开裂加固考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	633.92
WB011302005021	防水石膏板吊顶天棚 (PT-02)	1. 面层材料品种、规格: 9.5mm厚双层防水纸面石膏板+批腻子+喷白色防潮防霉无机涂料一底两面PT-02 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. φ8钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层、吊顶防开裂加固考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	19.69
WB011302005022	铝板吊顶天棚 (CA-02)	1. 面层材料品种、规格: 600*600*1.0mm厚白色铝扣板CA-02 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. φ8钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	54.13
011302002002	井字格栅吊顶 (CA-04)	1. 格栅规格、种类: 50*100*1.0mm厚仿木纹铝方通井字格造型CA-04, M6不锈钢螺栓组固定 2. 专用黑色烤漆轻钢龙骨@≤1200mm 3. φ8金属吊杆@≤1200mm 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	65.69
011406001013	天棚深灰色无机涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数: 方通上面原顶、设备、管道均喷深灰色无机涂料三遍 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	65.69
WB011302005023	矿棉板吊顶天棚 (CB-01)	1. 面层材料品种、规格: 600*1200, 19mm厚 白色矿棉板CB-01 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. φ8钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	514.26
390106003013	窗帘盒 (石膏板)	1. 构件名称: 窗帘盒 2. 9.5mm厚石膏板刷无机涂料 3. 9mm厚水泥纤维压力板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	157.41
390106003014	窗帘盒 (防水石膏板)	1. 构件名称: 窗帘盒 2. 9.5mm厚防水石膏板刷防潮防霉无机涂料 3. 9mm厚水泥纤维压力板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	2.53

390106003015	窗帘盒（防火铝复合板）	1. 构件名称：窗帘盒 2. 白色防火铝复合板 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	16
011304001005	灯带（槽）	1. 灯带（槽） 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	25.35
WB011304002009	开筒灯孔	1. 开筒灯孔 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	179
WB011304002010	开格栅灯孔、空调风口	1. 开格栅灯孔、空调风口 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	27
011502001005	金属装饰条	1. 线条材料品种、规格、颜色：10*10mm自然缝嵌黑钛不锈钢 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	150
WB011209013009	管道包封（块料墙面）	1. 12mm厚水泥板基层（无石棉）+钢丝网 2. 40*40*3mm热镀锌方钢管 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	6.92
WB011209013010	管道包封（涂料、壁纸、壁布墙面）	1. 12mm厚纸面石膏板 2. 12mm厚低密度硅酸钙板基层 3. 75系列轻钢龙骨 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	17.17
011505001005	洗漱台、茶水间台面	1. 材料品种、规格、颜色：15mm厚白色人造石英石台面ST-01+木饰面柜面板 2. 支架、配件品种、规格：L50*50*4mm热镀锌角钢、40*20*3mm热镀锌扁钢 3. 200*200*10mm镀锌钢板预埋件，M8对穿螺栓固定 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	7.91
011505010009	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：6.0mm厚成品银镜，四周设置10mm宽铝合金围边 2. 基层材料种类：12mm厚水泥纤维板（无石棉） 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	2.88
011505010010	成品镜柜	1. 镜面玻璃品种、规格：成品镜柜 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	8.55
011505008010	成品不锈钢挂钩	1. 材料品种、规格、颜色：成品不锈钢挂钩 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	5
011505008011	成品抽纸盒	1. 材料品种、规格、颜色：成品抽纸盒 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	13
WB011501001008	成品定制实木烤漆衣柜	1. 成品定制实木烤漆衣柜 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	32.76
WB011501001009	成品定制实木书桌	1. 成品定制实木书桌3000*450mm 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	套	7
010808007009	成品金属门窗套（无骨架）	1. 卫生间与盥洗室门套、木饰面墙面窗套、电梯门套 2. 1.2mm厚深灰色不锈钢 3. 12mm厚低密度硅酸钙板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	2
010808007010	成品金属门窗套（有骨架）	1. 外廊与卫生间/开水间门套 2. 1.2mm厚深灰色不锈钢 3. 12mm厚低密度硅酸钙板 4. 20*40mm热镀锌方管 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	8.14
011503001004	金属扶手、栏杆、栏板（利旧）	1. 钢管栏杆（利旧） 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	152.3

011505004005	热水器加固	1. 304不锈钢挂钩(提前贯通安装在隔墙横向钢龙骨) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	6
010801001018	成品定制实木烤漆套装门 (TLM0822, 推拉门)	1. 门代号及洞口尺寸: 成品定制实木烤漆套装门 (TLM0822, 推拉门) 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	13
010801001019	成品定制实木烤漆套装门 (M1022, 单开)	1. 门代号及洞口尺寸: 成品定制实木烤漆套装门 (M1022, 单开) 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	3
010801001020	成品定制实木烤漆套装门 (M1122, 单开)	1. 门代号及洞口尺寸: 成品定制实木烤漆套装门 (M1122, 单开) 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	12
010801001021	成品定制实木烤漆套装门 (M1522, 双开)	1. 门代号及洞口尺寸: 成品定制实木烤漆套装门 (M1522, 双开) 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	10
010802003018	钢质防火门 (FM1522甲, 双开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM1522甲, 双开) 2. 门头板、门套、闭门器、顺序器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	1
010802003019	钢质防火门 (FM0822乙, 单开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM0822乙, 单开) 2. 门头板、门套、闭门器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	1
010802003020	钢质防火门 (FM1522乙, 双开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM1522乙, 双开) 2. 门头板、门套、闭门器、顺序器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	3
010802003021	钢质防火门 (FM0619丙, 单开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM0619丙, 单开) 2. 门头板、门套、闭门器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	8
010807001009	窗、门联窗增加开启扇	1. 窗、门联窗增加开启扇 2. 型材、玻璃等材质、颜色等均同原窗, 所有五金配件均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	7.08
010807001010	外窗密封胶拆除重做	1. 所有外窗靠外侧四周与墙面交界处密封胶均拆除, 重新采用中性灰色(与外窗颜色相近)耐候密封胶收边处理 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	704.8
010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度级: 小型空心砌块 2. 墙体类型: 200mm 3. 砂浆强度级: M5预拌砂浆 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	3.05
010401012007	零星砌体	1. 卫生间小便池矮墙 2. 砖品种、规格、强度级: 灰砂砖 3. 砂浆强度级: M5预拌砂浆 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	0.2

010503004006	混凝土止水坎、反坎	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 原混凝土表面凿毛洗净 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	4.51
011702008006	混凝土止水坎、反坎模板	1. 混凝土止水坎模板 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	87.97
010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	0.6
011702003001	构造柱模板	1. 构造柱模板 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	9
390402001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢， $\phi 6$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.155
390402001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢， $\phi 10$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.7
011102003028	块料楼地面（CT-01）	1. 面层材料品种、规格、颜色：800*800*12mm浅灰色仿大理石纹防滑地砖CT-01（美缝） 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20mm厚DSM15砂浆（1:3干性水泥砂浆）粘结层，表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 电梯厅盲道砖包含在内 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	271.63
011102003029	块料楼地面（CT-02）	1. 面层材料品种、规格、颜色：800*800*12mm米黄色仿大理石纹防滑地砖CT-02（美缝） 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20mm厚DSM15砂浆（1:3干性水泥砂浆）粘结层，表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	51.53
011102003030	块料楼地面（CT-03）	1. 面层材料品种、规格、颜色：800*800*12mm米色仿大理石纹防滑地砖CT-03（美缝） 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20mm厚DSM15砂浆（1:3干性水泥砂浆）粘结层，表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	172
011102003031	块料楼地面（CT-04，无防水）	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm浅灰色防滑地砖CT-04（美缝） 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20mm厚DSM15砂浆（1:3干性水泥砂浆）粘结层，表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	5.12

011102003032	块料楼地面 (CT-04, 有防水)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10mm浅灰色防滑地砖 CT-04 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 5mm厚地砖专用胶粘剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 15mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4. 1.5mm厚JS-II型防水涂料 (防水另列清单) 5. 最薄处30mm厚预拌水泥防水砂浆(内掺10%防水剂)找坡层抹平,坡向地漏,墙体根部倒圆角R50 6. 界面剂1道 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	16.58
011102003033	块料楼地面 (CT-04, 有防水, 蹲坑部位)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10mm浅灰色防滑地砖 CT-04 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3. 2mm厚JS-II型防水涂料 (防水另列清单) 4. 80mm厚C20细石混凝土1%坡向地漏配双向Φ5@150mm钢筋网表面压实抹光 5. B05轻质泡沫料混凝土回填 6. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 7. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 (防水另列清单) 8. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 9. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	5.77
011102003034	块料楼地面 (CT-05, 有防水)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10mm浅灰色仿大理石纹防滑地砖CT-05 (美缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 5mm厚地砖专用胶粘剂 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 15mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4. 1.5mm厚JS-II型防水涂料 (防水另列清单) 5. 最薄处30mm厚预拌水泥防水砂浆(内掺10%防水剂)找坡层抹平,坡向地漏,墙体根部倒圆角R50 6. 界面剂1道 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	33
011103001007	锁扣石塑楼地面 (PF-02)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 锁扣石塑地板 (仿浅色木纹地板) 4.0mm厚 2. 4mm厚自流平找平层 3. 2mm厚水泥自流平界面剂 4. 20mm厚C25细石混凝土	m2	271.54
011102001007	石材楼地面 (ST-02, 门槛石)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚意大利灰石材ST-02 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 10mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	13.89
010904002011	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5mm厚JS-II型防水涂料 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	49.58
010904002012	楼(地)面涂膜防水 (卫生间蹲坑部位)	1. 防水膜品种: 2mm厚JS-II型防水涂料 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	5.77
WB011105006006	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 深灰色哑光乱纹不锈钢, 1.2mm厚MT-01 3. 基层材料种类、规格: 9mm厚水泥板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	518.8

011210006011	轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格：100系列轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色：双面双层12MM厚耐火石膏板 3. 内填100mm厚A及防火隔音岩棉，容重100KG/m³，耐火极限≥1H 4. 门洞位置采用100*60*5热镀锌钢方管加固 5. 消火栓暗门、连接钢板、螺栓、接缝、填充等所有辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	216.72
011210006012	钢龙骨硅酸钙板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格：100*60*5热镀锌钢方管@800 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色：双面单层12MM厚硅酸钙板 3. 硅酸钙板填岩棉,岩棉容重为100kg/m³、耐火极限≥2H 4. 挂10*10*1钢丝网+20mm厚1:2.5水泥砂浆 5. 门洞位置采用100*60*5热镀锌钢方管加固 6. 消火栓暗门、连接钢板、螺栓、接缝、填充等所有辅材均包含在内 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	478.13
011204003018	块料墙面(CT-06) (龙骨隔墙部位)	1. 卫生间墙面 (钢龙骨隔墙) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600*10mm米白色仿大理石纹墙砖CT-06(美缝) 3. 结合层材料种类：专用胶粘剂 4. 1.5mm厚JS防水涂料 (防水另列清单) 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	188.18
011204003019	块料墙面(CT-06) (小便斗部位)	1. 卫生间墙面 (小便斗部位) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600*10mm米白色仿大理石纹墙砖CT-06(美缝) 3. 结合层材料种类：专用胶粘剂 4. 1.5mm厚JS防水涂料 (防水另列清单) 5. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 12mm厚水泥纤维板(挂钢丝网) 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	1.3
011204003020	块料墙面(CT-06) (普通砖砌与混凝土部位)	1. 卫生间墙面 (普通砖砌与混凝土部位) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600*10mm米白色仿大理石纹墙砖CT-06(美缝) 3. 结合层材料种类：专用胶粘剂 4. 1.5mm厚JS防水涂料 (防水另列清单) 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 窗台部位基层修补、拉毛、网格布、界面剂等均包含在内，不另计取 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	92.84
011406001014	无机涂料墙面 (PT-01)	1. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料一道，白色乳液内墙涂料一道，封闭底涂料一道 2. 3mm厚柔性腻子分遍找平 3. 基层类型：界面剂一道 4. 原涂料墙面整体打磨 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	1211.01
011406001015	无机涂料墙面 (PT-03)	1. 油漆品种、刷漆遍数：彩色无机涂料一道，彩色乳液内墙涂料一道，封闭底涂料一道 2. 3mm厚柔性腻子分遍找平 3. 基层类型：界面剂一道 4. 原涂料墙面整体打磨 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	52.8
010903002006	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS防水涂料 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	282.32

010809004006	石材窗台板 (ST-03)	1. 窗台板材质、规格、颜色: 20mm爵士白石材ST-03 2. 粘结层种类及厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆层 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	13.41
011210003006	玻璃隔断 (卫生间)	1. 玻璃品种、规格、颜色: 成品定制钢化玻璃隔断 (12mm厚钢化磨砂玻璃) 2. 隔断平开门、五金、辅材等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	40.38
011210005012	铝蜂窝隔断 (卫生间)	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 成品25mm厚铝蜂窝隔断板 (0.8mm铝合金板粉末喷涂面层) 2. 配件品种、规格: 合页、配套门锁、加固件、型槽连接、支脚连接、拆卸口、膨胀螺栓等所有材料均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	16.68
011210005013	钢化磨砂玻璃隔断 (卫生间小便斗部位)	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 12mm厚钢化磨砂玻璃 (双边车边) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	0.6
WB011302005024	石膏板吊顶天棚 (PT-01)	1. 面层材料品种、规格: 9.5mm厚双层纸面石膏板+批腻子+喷白色无机涂料一底两面PT-01 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. $\phi 8$ 钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层、吊顶防开裂加固考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	867.38
WB011302005025	防水石膏板吊顶天棚 (PT-02)	1. 面层材料品种、规格: 9.5mm厚双层防水纸面石膏板+批腻子+喷白色防潮防霉无机涂料一底两面PT-02 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. $\phi 8$ 钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层、吊顶防开裂加固考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	18.67
WB011302005026	铝板吊顶天棚 (CA-02)	1. 面层材料品种、规格: 600*600*1.0mm厚白色铝扣板CA-02 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. $\phi 8$ 钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	50.56
011302002003	格栅吊顶 (CA-04)	1. 格栅规格、种类: 50*100*1.0mm厚铝方通CA-04, M6不锈钢螺栓组固定 2. 专用黑色烤漆轻钢龙骨@ ≤ 1200 mm 3. $\phi 8$ 金属吊杆@ ≤ 1200 mm 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	35.87
011406001016	天棚深灰色无机涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数: 方通上面原顶、设备、管道均喷深灰色无机涂料三遍 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	35.87

WB011302005027	矿棉板吊顶天棚 (CB-01)	1. 面层材料品种、规格: 600*1200, 19mm厚 白色矿棉板CB-01 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. φ8钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	170.13
390106003016	窗帘盒 (石膏板)	1. 构件名称: 窗帘盒 2. 9.5mm厚石膏板刷无机涂料 3. 9mm厚水泥纤维压力板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	113.13
390106003017	窗帘盒 (防水石膏板)	1. 构件名称: 窗帘盒 2. 9.5mm厚防水石膏板刷防潮防霉无机涂料 3. 9mm厚水泥纤维压力板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	3.35
390106003018	窗帘盒 (防火铝复合板)	1. 构件名称: 窗帘盒 2. 白色防火铝复合板 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	19.2
011304001006	灯带 (槽)	1. 灯带 (槽) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	25.35
WB011304002011	开筒灯孔	1. 开筒灯孔 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	227
WB011304002012	开格栅灯孔、空调风口	1. 开格栅灯孔、空调风口 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	36
011502001006	金属装饰条	1. 线条材料品种、规格、颜色: 10*10mm自然缝嵌黑钛不锈钢 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	150
WB011209013011	管道包封 (块料墙面)	1. 12mm厚水泥板基层 (无石棉) +钢丝网 2. 40*40*3mm热镀锌方钢管 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	6.92
WB011209013012	管道包封 (涂料、壁纸壁布墙面)	1. 12mm厚纸面石膏板 2. 12mm厚低密度硅酸钙板基层 3. 75系列轻钢龙骨 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	17.17
WB011501001010	自助餐台	1. 面层: 20mm厚雅士白石材 2. 基层: 18mm厚阻燃板基层 3. 龙骨: 50*50*5mm镀锌角钢(焊接处刷防锈漆两遍) 4. 暗藏灯带包含在内 5. 工程量按水平投影面积计取 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	7.49
011505001006	洗漱台、茶水间台面	1. 材料品种、规格、颜色: 15mm厚白色人造石英石台面ST-01+木饰面柜面板 2. 支架、配件品种、规格: L50*50*4mm热镀锌角钢、40*20*3mm热镀锌扁钢 3. 200*200*10mm镀锌钢板预埋件, M8对穿螺栓固定 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	8.07
011505010011	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 6.0mm厚成品银镜, 四周设置10mm宽铝合金围边 2. 基层材料种类: 12mm厚水泥纤维板 (无石棉) 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	2.88

011505010012	成品镜柜	1. 镜面玻璃品种、规格：成品镜柜 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	8.55
011505008012	成品不锈钢挂钩	1. 材料品种、规格、颜色：成品不锈钢挂钩 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	5
011505008013	成品抽纸盒	1. 材料品种、规格、颜色：成品抽纸盒 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	13
WB011501001011	成品定制实木烤漆衣柜	1. 成品定制实木烤漆衣柜 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	71.24
WB011501001012	成品定制实木书桌	1. 成品定制实木书桌3000*450mm 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	套	8
010808007011	成品金属门窗套（无骨架）	1. 卫生间与盥洗室门套、木饰面墙面窗套、电梯门套 2. 1.2mm厚深灰色不锈钢 3. 12mm厚低密度硅酸钙板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	2
010808007012	成品金属门窗套（有骨架）	1. 外廊与卫生间/开水间门套 2. 1.2mm厚深灰色不锈钢 3. 12mm厚低密度硅酸钙板 4. 20*40mm热镀锌方管 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	8.14
011503001005	金属扶手、栏杆、栏板（利旧）	1. 钢管栏杆（利旧） 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	113.94
011505004006	热水器加固	1. 304不锈钢挂钩(提前贯通安装在隔墙横向钢龙骨) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	6
010801001022	成品定制实木烤漆套装门（TLM0822，推拉门）	1. 门代号及洞口尺寸：成品定制实木烤漆套装门（TLM0822，推拉门） 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	13
010801001023	成品定制实木烤漆套装门（M0922，单开）	1. 门代号及洞口尺寸：成品定制实木烤漆套装门（M0922，单开） 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	1
010801001024	成品定制实木烤漆套装门（M1022，单开）	1. 门代号及洞口尺寸：成品定制实木烤漆套装门（M1022，单开） 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	2
010801001025	成品定制实木烤漆套装门（M1122，单开）	1. 门代号及洞口尺寸：成品定制实木烤漆套装门（M1122，单开） 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	12
010801001026	成品定制实木烤漆套装门（M1822，双开）	1. 门代号及洞口尺寸：成品定制实木烤漆套装门（M1822，双开） 2. 门头板、门套、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	2
010802003022	钢质防火门（FM1522甲，双开）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质防火门（FM1522甲，双开） 2. 门头板、门套、闭门器、顺序器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	1
010802003023	钢质防火门（FM0822乙，单开）	1. 门代号及洞口尺寸：钢质防火门（FM0822乙，单开） 2. 门头板、门套、闭门器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	1

010802003024	钢质防火门 (FM1022乙, 单开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM1022乙, 单开) 2. 门头板、门套、闭门器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	2
010802003025	钢质防火门 (FM1522乙, 双开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM1522乙, 双开) 2. 门头板、门套、闭门器、顺序器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	3
010802003026	钢质防火门 (FM0619丙, 单开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM0619丙, 单开) 2. 门头板、门套、闭门器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	8
010807001011	窗、门联窗增加开启扇	1. 窗、门联窗增加开启扇 2. 型材、玻璃等材质、颜色等均同原窗, 所有五金配件均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m ²	7.08
010807001012	外窗密封胶拆除重做	1. 所有外窗靠外侧四周与墙面交界处密封胶均拆除,重新采用中性灰色(与外窗颜色相近)耐候密封胶收边处理 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	704.8
010503004007	混凝土止水坎、反坎	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 原混凝土表面凿毛洗净 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m ³	2.21
011702008007	混凝土止水坎、反坎模板	1. 混凝土止水坎模板 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m ²	30.51
390402001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, $\phi 6$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.047
390402001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, $\phi 10$ 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.205
011102003035	块料楼地面 (CT-01, 厨房)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800*12mm浅灰色仿大理石纹防滑地砖CT-01 (专用勾缝剂擦缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉 3. 丙纶防水卷材((不小于400g/m ²)竖向翻边300mm,(含所有墙面、门套、套管上翻),过门槛石, 1.5mm厚JS防水涂料(三遍成形)上翻300 (防水另列清单) 4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 5. 界面剂1道 6. 泡沫混凝土回填 (容重 $\leq 8\text{kN/m}^3$) 7. 原六层地面拆除至钢筋混凝土楼板(清理确保平整、干净、无缺陷) 8. 门槛石基层抬高、与非抬高区域交界处均包含在内 9. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 10. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m ²	12.6

011102003036	块料楼地面 (CT-11, 厨房)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*300灰色缸砖CT-11 (专用勾缝剂擦缝) 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉 3. 丙纶防水卷材((不小于400g/m2)竖向翻边300mm,(含所有墙面、门套、套管上翻),过门槛石, 1.5mm厚JS防水涂料(三遍成形)上翻300 (防水另列清单) 4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 5. 界面剂1道 6. 泡沫混凝土回填 (容重≤8kN/m3) 7. 原六层地面拆除至钢筋混凝土楼板(清理确保平整、干净、无缺陷) 8. 门槛石基层抬高、与非抬高区域交界处均包含在内 9. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 10. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	143.32
011102001008	石材楼地面 (ST-02, 门槛石)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚意大利灰石材ST-02 2. 结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类: 10mm厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	2.55
010507003001	排水明沟	1. 3.0mm厚304不锈钢 (排水明沟), 150mm深 2. 1.0mm厚304不锈钢排水沟 3. 5mm厚防水水泥砂浆粉刷层 4. 丙纶防水卷材((不小于400g/m2)竖向翻边300mm,(含所有墙面、门套、套管上翻),过门槛石, 1.5mm厚JS防水涂料(三遍成形)上翻300 (防水另列清单) 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 6. 防水混凝土做沟 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	36.65
010507003002	排水暗沟	1. 40mm厚304不锈钢 (排水暗沟), 150mm深 2. 1.0mm厚304不锈钢排水沟 3. 5mm厚防水水泥砂浆粉刷层 4. 丙纶防水卷材((不小于400g/m2)竖向翻边300mm,(含所有墙面、门套、套管上翻),过门槛石, 1.5mm厚JS防水涂料(三遍成形)上翻300 (防水另列清单) 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 6. 防水混凝土做沟 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	8
010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 丙纶防水卷材((不小于400g/m2)竖向翻边300mm,(含所有墙面、门套、套管上翻),过门槛石 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	143.32
010904002013	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5mm厚JS防水涂料(三遍成形)上翻300 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	143.32
WB011105006007	不锈钢踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度: 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 深灰色哑光乱纹不锈钢, 1.2mm厚MT-01 3. 基层材料种类、规格: 9mm厚水泥板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	17.25

011210006013	钢龙骨硅酸钙板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格：100*60*5热镀锌钢方管@800 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色：双面单层12MM厚硅酸钙板 3. 硅酸钙板填岩棉,岩棉容重为100kg/m³、耐火极限≥2H 4. 挂10*10*1钢丝网+20mm厚1:2.5水泥砂浆 5. 门洞位置采用100*60*5热镀锌钢方管加固 6. 消火栓暗门、连接钢板、螺栓、接缝、填充等所有辅材均包含在内 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	192.44
011204003021	块料墙面(CT-06) (龙骨隔墙部位)	1. 卫生间墙面 (钢龙骨隔墙) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600*10mm米白色仿大理石纹墙砖CT-06(美缝) 3. 结合层材料种类：专用胶粘剂 4. 1.5mm厚JS防水涂料 (防水另列清单) 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	215
011204003022	块料墙面(CT-06) (普通砖砌与混凝土部位)	1. 卫生间墙面 (普通砖砌与混凝土部位) 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600*10mm米白色仿大理石纹墙砖CT-06(美缝) 3. 结合层材料种类：专用胶粘剂 4. 1.5mm厚JS防水涂料 (防水另列清单) 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 窗台部位基层修补、拉毛、网格布、界面剂等均包含在内，不另计取 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	83.75
011406001017	无机涂料墙面 (PT-01)	1. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料一道，白色乳液内墙涂料一道，封闭底涂料一道 2. 3mm厚柔性腻子分遍找平 3. 基层类型：界面剂一道 4. 原涂料墙面整体打磨 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	47.45
010903002007	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS防水涂料 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	298.74
010809004007	石材窗台板 (ST-03)	1. 窗台板材质、规格、颜色：20mm爵士白石材ST-03 2. 粘结层种类及厚度、砂浆配合比：水泥砂浆层 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	3.45
WB011302005028	石膏板吊顶天棚 (PT-01)	1. 面层材料品种、规格：9.5mm厚双层纸面石膏板+批腻子+喷白色无机涂料一底两面PT-01 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm，横撑龙骨CS50*20*0.6mm，次龙骨 3. φ8钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层、吊顶防开裂加固考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	5.63

WB011302005029	铝板吊顶天棚 (CA-02)	1. 面层材料品种、规格: 600*600*1.0mm厚白色铝扣板CA-02 2. 主龙骨(承载龙骨)CS50*15*1.2mm, 横撑龙骨CS50*20*0.6mm, 次龙骨 3. φ8钢筋 (M8全牙吊杆) +吊件 4. 吊杆长度超1.5m需要设置反支撑、吊杆长度超2.5m需要设置钢架转换层考虑在综合单价中 5. 检修口、挂件、收边、护脚、螺丝等等辅材均包含在内 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	137.61
390106003019	窗帘盒 (防火铝复合板)	1. 构件名称: 窗帘盒 2. 白色防火铝复合板 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	23
WB011304002013	开筒灯孔	1. 开筒灯孔 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	2
WB011304002014	开格栅灯孔、空调风口	1. 开格栅灯孔、空调风口 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	个	1
010802003027	钢质防火门 (FM1022乙, 单开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM1022乙, 单开) 2. 门头板、门套、闭门器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	3
010802003028	钢质防火门 (FM1222乙, 双开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM1222乙, 双开) 2. 门头板、门套、闭门器、顺序器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	1
010802003029	钢质防火门 (FM1522乙, 双开)	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质防火门 (FM1522乙, 双开) 2. 门头板、门套、闭门器、顺序器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	3
WB011209013013	管道包封 (块料墙面)	1. 12mm厚水泥板基层 (无石棉) +钢丝网 2. 40*40*3mm热镀锌方钢管 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	3.6
WB011209013014	管道包封 (涂料、壁纸、壁布墙面)	1. 12mm厚纸面石膏板 2. 12mm厚低密度硅酸钙板基层 3. 75系列轻钢龙骨 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	1.8
010808007013	成品金属门窗套 (无骨架)	1. 卫生间与盥洗室门套、木饰面墙面窗套、电梯门套 2. 1.2mm厚深灰色不锈钢 3. 12mm厚低密度硅酸钙板 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	5
010808007014	成品金属门窗套 (有骨架)	1. 外廊与卫生间/开水间门套 2. 1.2mm厚深灰色不锈钢 3. 12mm厚低密度硅酸钙板 4. 20*40mm热镀锌方管 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	18.66
010902003001	屋面刚性层	1. 40mmC20细石混凝土保护层(上人屋面内配单层双向6.5@150*150), 防水砂浆勾缝 2. 10mm厚低强度等级砂浆隔离层 3. 屋面排水沟、排气道、管道穿屋面处理等均包含在内 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	1392.44

011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：80mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	1392.44
010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：3mm自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎,I型) 2. 女儿墙、设备基础翻边、压条等辅材均包含在内，不另计取 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	1458.38
010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种：2+2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料(机械喷涂不少于2遍) 2. 女儿墙、设备基础翻边及翻边收边处理等均包含在内，不另计取 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	1458.38
010902003002	屋面刚性层（屋面封堵部位）	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 最薄30mm厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	0.68
011001001002	保温隔热屋面（屋面封堵部位）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：55mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	0.68
010902003003	屋面刚性层（设备基础）	1. 刚性层厚度：35mm厚细石混凝土面层 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	34.1
011001003001	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1. 保温隔热部位：女儿墙内侧 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：40mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板用聚合物砂浆粘贴 3. 5mm厚聚合物砂浆找平 4. 防水层另列清单 5. 增强网及抗裂防水砂浆种类：5mm厚聚合物砂浆压入一层耐碱玻纤网格布 6. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 7. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	109.9
011406001018	外墙装饰面层	1. 部位：外墙（屋面风口） 2. 外墙真石漆（与其他外墙颜色一致） 3. 耐碱玻纤网格布，抗裂砂浆 4. 50mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	0.96
011406001019	外墙装饰面层	1. 部位：外墙（电梯间及电梯外墙） 2. 弹性底涂+柔性耐水腻子+外墙涂料饰面 3. 抹面胶浆(6~8mm) 4. 耐碱玻纤网布(抹面胶浆复合耐碱玻纤网布二道)(用锚栓固定,每平方米不少于10个,锚栓圆盘 应置于耐碱网格布外侧) 5. 半硬质憎水型岩棉板(厚度65mm) , 胶粘剂粘贴 6. 聚合物水泥防水砂浆找平防水层+防水(15mm厚双组分聚合物水泥防水砂浆+1.5mm厚JS防水涂料) 7. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 8. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	41.3
010802003030	钢质防火门 (FM1022甲, 单开)	1. 门代号及洞口尺寸：钢质防火门 (FM1022甲, 单开) 2. 门头板、门套、闭门器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	3
010802003031	钢质防火门 (FM1522乙, 双开)	1. 门代号及洞口尺寸：钢质防火门 (FM1522乙, 双开) 2. 门头板、门套、闭门器、顺序器、五金等均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	樘	3

010807001013	新增外窗	1. 新增外窗 2. 型材、玻璃等材质、颜色等均满足设计要求, 所有五金配件均包含在内 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	4.32
ZB011506003001	玻璃雨篷恢复	1. 玻璃材料品种、规格: 10mm超白钢化+1.52mmPVB+10mm超白钢化夹胶玻璃 2. 250系列314不锈钢驳接爪 3. 直径121*5mm, Q235-B 热镀锌钢圆管拉杆 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	105.3
011405001001	金属面热镀锌处理	1. 本工程钢结构除表面进行氟碳喷涂防腐处理外,其余钢结构表面均应进行热镀锌处理(包括防水钢板、钢连接件等) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	项	1
011405001002	金属面油漆 (氟碳喷涂)	1. 外露钢结构表面及需要进行常温氟碳喷涂处理的钢结构表面除锈应不低于Sa2.5级,表面粗糙度30~75μm 2. 钢结构外表面氟碳喷涂处理,涂层主要包含底漆、中间漆、面漆、罩面漆 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	95.65
011405001003	金属面油漆 (防火涂料)	1. 玻璃采光顶支撑钢结构需加饰薄涂型钢结构防火涂料,耐火等级二级,钢梁耐火时间1.5小时。 2. 预处理基面、环氧富锌底漆、环氧云铁封闭漆、环氧云铁中间漆、防火涂料、养护 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	95.65
011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式、部位: 满堂脚手架 基本层(3.6~5.2m) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	7890
WB011703002001	装饰垂直运输	1. 装饰垂直运输 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	项	1
010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	433.52
010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见地勘报告 2. 开挖过程中可能遇到建筑垃圾、石方、淤泥、杂草、杂树、房屋基础、设备基础、障碍物等, 所增加的费用, 投标人自行踏勘现场, 综合报价, 中标后不予调整 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	724.44
010103001001	回填方	1. 土方回填土 2. 投标人报价中应综合考虑土方运距、土源费等费用, 中标后不予调整 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	210.07
WB010101013001	土方外运	1. 土方外运 2. 投标人报价中应综合考虑土方运距、土方消纳费等费用, 中标后不予调整 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	514.37
010202009001	喷射混凝土	1. 部位: 喷射混凝土面层 2. 厚度: 80mm 3. 混凝土类别、强度等级: C20 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	509.1
WB010202014001	挂钢筋网	1. 钢筋种类、规格: φ6@200双向钢筋网, φ16加强钢筋, φ16@1500插筋 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	1.716

WB010202003001	泄水管φ50mm	1. 泄水管φ50mm, 1500*1500mm, 长600mm, 入土500mm 2. 细石滤囊, 外裹尼龙滤布 3. 上半段打排水孔φ15@50mm, 下半段不透水, 采用水泥浆隔水 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	根	120
010202008001	压密注浆	1. 压密注浆@1000x1000,长L=3200 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	652.8
010401011001	集水井	1. MU10标准砖, M7.5水泥砂浆砌筑 2. M5砂浆抹面, 厚20mm 3. C20素混凝土垫层 4. 土方开挖, 回填 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	座	4
WB011706001001	排水沟	1. MU10标准砖, M7.5水泥砂浆砌筑 2. M5砂浆抹面, 厚30mm 3. C20素混凝土垫层 4. 土方开挖, 回填 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	50.77
010404001001	基础垫层	1. 厚度: 100mm 2. C20素混凝土 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	17.14
011702001001	基础垫模板	1. 基础垫模板 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	4.84
010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	113.81
011702001002	满堂基础模板	1. 满堂基础模板 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	96.95
390402001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, φ6 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.005
390402001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, φ8 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.019
390402001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, φ10 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.06
390402001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, φ12 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.176
390402001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, φ16 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	9.143
390402001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢, φ20 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	t	0.178
011701006001	浇捣脚手架	1. 搭设方式、部位: 浇捣脚手架 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	135.36
010507001001	散水	1. 60mm厚C20细石混凝土面层,撒1:1水泥沙子压实赶光 2. 150mm厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100mm 3. 素土夯实,向外找坡3%-5% 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	235.86
WB010101007001	原土打夯	1. 原土夯实,素土回填(机械分层压实,密实度按图纸要求) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	445.29

WB040202017001	碎石垫层	1. 材料品种、规格：200mm厚级配碎石(粒径20~50),夯实度95% 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	89.06
WB040202017002	混凝土垫层	1. 材料品种、规格：200mm厚C25混凝土垫层 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	89.06
011702001001	垫层模板	1. 垫层模板 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	445.29
040203003001	封层	1. 材料品种：乳化沥青透封层 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	430
040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：50mm厚中粒式沥青(AC-16) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	430
040203003002	粘层	1. 材料品种：粘层(乳化沥青PC-3,每平米0.4L) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	430
040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：30mm厚细粒式SBS(I-D)改性沥青(AC-10) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	430
040204004001	安砌混凝土侧石	1. 部位：道牙、花池 2. 材料品种、规格：600*120*250mm厚芝麻灰花岗岩道牙光面(弯道转角处300*120*250mm) 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	69.48
010101003001	挖沟槽土方	1、土方开挖 2、挖土深度：综合考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	497.97
010103001001	回填中粗砂	1、沟槽中粗砂回填，夯实系数满足设计要求 2、管道设计基础土弧180°范围内的腋角部位，具体详见图纸设计及参照国标04S520 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	73.98
010103001002	回填土方	1、土质要求：素土 2、填土要求：分层夯实 3、密实度、粒径要求：符合图纸设计及施工验收规范要求 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	423.99
WB010101013001	余方外运	1、废弃料品种：素土、耕植土、淤泥、杂树、杂草、土方等 2、包含土方运距、渣土费、弃土场费、保洁费、弃土场便道等一切费用，且严格执行芜湖市区渣土运输管理规定，投标人综合考虑自行报价，中标后不予调整 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	73.98
ZB010507006001	隔油池	1、名称：隔油池 2、参23S519-55~74 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	1

040501004001	塑料管铺设 DN150	1、管道材质：HDPE实壁排水管 2、规格：DN100 3、接口方式：热熔连接(SDR26,0.6MPa)，详见设计 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	125.95
040501004002	塑料管铺设 DN300	1、管道材质：HDPE实壁排水管 2、规格：DN300 3、接口方式：热熔连接(SDR26,0.6MPa)，详见设计 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	149.19
WB040504011001	预制装配式钢筋混凝土检查井 ϕ 800 2.5m以内	1、检查井：预制装配式钢筋混凝土检查井 ϕ 800，具体参照国标22S521 2、检查井高度：2.5m以内 3、20厚1:2防水砂浆抹面 4、五防铸铁井盖井座详见图纸要求 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	15
041101005001	井字架	1、材质及规格：钢管井字架 2、井深：承包人根据现场自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	15
WB040504011002	防坠网安装	1、防坠落装置，防坠网施工参见皖2015S209-84 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	15
010101003002	挖沟槽土方	1、土方开挖 2、挖土深度：综合考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	182.5
010103001003	回填中粗砂	1、沟槽中粗砂回填，夯实系数满足设计要求 2、管道设计基础土弧180°范围内的腋角部位，具体详见图纸设计及参照国标04S520 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	21.9
010103001004	回填土方	1、土质要求：素土 2、填土要求：分层夯实 3、密实度、粒径要求：符合图纸设计及施工验收规范要求 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	160.6
WB010101013002	余方外运	1、废弃料品种：素土、耕植土、淤泥、杂树、杂草、土方等 2、包含土方运距、渣土费、弃土场费、保洁费、弃土场便道等一切费用，且严格执行芜湖市区渣土运输管理规定，投标人综合考虑自行报价，中标后不予调整 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	21.9

040501004003	塑料管铺设 DN200	1、管道材质：HDPE实壁排水管 2、规格：DN200 3、接口方式：热熔连接(SDR26,0.6MPa)，详见设计 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5
040501004004	塑料管铺设 DN300	1、管道材质：HDPE实壁排水管 2、规格：DN300 3、接口方式：热熔连接(SDR26,0.6MPa)，详见设计 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	30.6
040501004005	塑料管铺设 DN400	1、管道材质：HDPE实壁排水管 2、规格：DN400 3、接口方式：热熔连接(SDR26,0.6MPa)，详见设计 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	38.3
WB040504011003	预制装配式钢筋混凝土检查井 ϕ 800 2.5m以内	1、检查井：预制装配式钢筋混凝土检查井 ϕ 800，具体参照国标22S521 2、检查井高度：2.5m以内 3、20厚1:2防水砂浆抹面 4、五防铸铁井盖井座详见图纸要求 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	6
WB040504012001	雨水口	1、单篦式雨水口 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	2
WB040504011004	防坠网安装	1、防坠落装置，防坠网施工参见皖2015S209-84 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	6
041101005002	井字架	1、材质及规格：钢管井字架 2、井深：承包人根据现场自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	6
010101003003	路灯迁移及恢复	1、室外路灯迁移及恢复 2、含灯杆，电线等内容 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	2
040101001001	挖一般土方	1. 绿化补充区域原土下挖40cm 2. 原绿化区域绿植保护 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	76.8
040103001001	回填方	1. 填方材料要求：地面下沉部位素土回填 2. 土源投标单位根据现场实际情况现场取土或外部运土，根据现场情况自行考虑 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	76.8
050101009001	种植土回填	1. 回填土质要求：回填种植土(拌合30%营养土) 2. 取土运距：投标单位自行考虑 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	57.6

WB010101013001	余方外运	1. 土壤类别：素土、耕植土、杂树、杂草等 2. 包含土方运距、渣土费、弃土场费、保洁费、弃土场便道等一切费用，且严格执行芜湖市区渣土运输管理规定，投标人综合考虑自行报价，中标后不予调整 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m3	76.8
050102001001	移植香樟	1. 种类：移植香樟 2. 胸径：φ27 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	株	3
050102001002	移植桂花	1. 种类：移植桂花 2. 胸径：φ7 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	株	1
050102001003	移植桂花	1. 种类：移植桂花 2. 胸径：φ10 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	株	2
050102001004	移植桂花	1. 种类：移植桂花 2. 胸径：φ11 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	株	1
050102001005	移植银杏	1. 种类：移植银杏 2. 胸径：φ15 3. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 4. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	株	3
050102005001	栽植红叶石楠	1. 种类：红叶石楠 2. 冠径40-45,根径30-35 3. 毛球苗,5分支以上 4. 49株/m² 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	96
050102005002	栽植金森女贞	1. 种类：金森女贞 2. 冠径35-40,根径30-35 3. 毛球苗,5分支以上 4. 49株/m²,收边苗密植不露土 5. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 6. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	96
WB050104009001	地被成活养护	1.养护期：一级养护，成活养护1个月 2.所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3.报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	192
WB050104021001	地被保存养护	1.养护期：一级养护，保存养护2个月 2.所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3.报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	192
WB050104021002	地被日常养护	1.养护期：一级养护，日常养护9个月 2.所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3.报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m2	192
WB050104001001	乔木成活养护（胸径30CM以内）	1.养护期：一级养护，成活养护1个月 2.所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3.报价综合考虑完成本项工作的所有费用	株	3
WB050104013001	乔木保存养护（胸径30CM以内）	1.养护期：一级养护，保存养护2个月 2.所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3.报价综合考虑完成本项工作的所有费用	株	3
WB050104013002	乔木日常养护（胸径30CM以内）	1.养护期：一级养护，日常养护9个月 2.所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3.报价综合考虑完成本项工作的所有费用	株	3
WB050104001002	乔木成活养护（胸径20CM以内）	1.养护期：一级养护，成活养护1个月 2.所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3.报价综合考虑完成本项工作的所有费用	株	4
WB050104013003	乔木保存养护（胸径20CM以内）	1.养护期：一级养护，保存养护2个月 2.所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3.报价综合考虑完成本项工作的所有费用	株	4
WB050104013004	乔木日常养护（胸径20CM以内）	1.养护期：一级养护，日常养护9个月 2.所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3.报价综合考虑完成本项工作的所有费用	株	4
WB050104001003	乔木成活养护（胸径10CM以内）	1.养护期：一级养护，成活养护1个月 2.所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3.报价综合考虑完成本项工作的所有费用	株	3

WB050104013005	乔木保存养护（胸径10CM以内）	1.养护期：一级养护，保存养护2个月 2.所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3.报价综合考虑完成本项工作的所有费用	株	3
WB050104013006	乔木日常养护（胸径10CM以内）	1.养护期：一级养护，日常养护9个月 2.所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3.报价综合考虑完成本项工作的所有费用	株	3
030404017001	配电箱	1. 名称：空调动力总箱 2. 型号：AP01 3. 安装方式：落地安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入，10#基础槽钢制作安装 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017002	配电箱	1. 名称：空调动力总箱 2. 型号：2APZa2 3. 安装方式：落地安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入，10#基础槽钢制作安装 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017003	配电箱	1. 名称：照明动力总箱1 2. 型号：AP01 3. 安装方式：落地安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入，10#基础槽钢制作安装 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017004	配电箱	1. 名称：照明动力总箱1 2. 型号：AP02 3. 安装方式：落地安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入，10#基础槽钢制作安装 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017005	配电箱	1. 名称：照明动力总箱1 2. 型号：AP03 3. 安装方式：落地安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入，10#基础槽钢制作安装 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017006	配电箱	1. 名称：照明动力总箱2 2. 型号：AP04 3. 安装方式：落地安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入，10#基础槽钢制作安装 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017007	配电箱	1. 名称：进线总箱 2. 型号：AP05/AP06 3. 安装方式：落地安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入，10#基础槽钢制作安装 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2
030404017008	配电箱	1. 名称：消防电源总箱 2. 型号：APE-01/APE-02 3. 安装方式：落地安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入，10#基础槽钢制作安装 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2

030404017009	配电箱	1. 名称：楼层应急照明配电箱 2. 型号：1ATE~6ATE 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6
030404017010	配电箱	1. 名称：消防控制室消防用电配电箱 2. 型号：ATE-XK 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017011	配电箱	1. 名称：空调动力配电箱 2. 型号：APK01 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017012	配电箱	1. 名称：空调动力配电箱 2. 型号：APK02 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017013	配电箱	1. 名称：空调动力配电箱 2. 型号：APK03 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017014	配电箱	1. 名称：双切动力配电总箱 2. 型号：AP-AT 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017015	配电箱	1. 名称：办公区三层公共照明配电箱 2. 型号：3ALG 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017016	配电箱	1. 名称：宿舍区三层公共照明配电箱 2. 型号：3BLG 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1

030404017017	配电箱	1. 名称：一层照明配电总箱 2. 型号：1BL 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017018	配电箱	1. 名称：二层至六层照明配电总箱 2. 型号：2~6BL 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	5
030404017019	配电箱	1. 名称：一层照明配电总箱 2. 型号：1BL 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017020	配电箱	1. 名称：一层照明配电总箱 2. 型号：1AL 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017021	配电箱	1. 名称：二层照明配电总箱 2. 型号：2AL 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017022	配电箱	1. 名称：三层照明配电总箱 2. 型号：3AL 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017023	配电箱	1. 名称：四层照明配电总箱 2. 型号：4AL 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017024	配电箱	1. 名称：五层照明配电总箱 2. 型号：5AL 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1

030404017025	配电箱	1. 名称：六层照明配电总箱 2. 型号：6AL 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017026	配电箱	1. 名称：办公室照明配电箱 2. 型号：BG2 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017027	配电箱	1. 名称：办公室照明配电箱 2. 型号：BG6 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017028	配电箱	1. 名称：办公室照明配电箱 2. 型号：BG10 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017029	配电箱	1. 名称：报告厅照明配电箱 2. 型号：AL-BGT 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017030	配电箱	1. 名称：六层厨房动力箱 2. 型号：6CFAP 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030404017031	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：AT-JF 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2
030404017032	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：ATE-XK 3. 安装方式：壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入，焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1

030404017033	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: BL-01 3. 安装方式: 壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入, 焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1
030404017034	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AL-MT 3. 安装方式: 壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入, 焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1
030404017035	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: BL-BG2 3. 安装方式: 壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入, 焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1
030404017036	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: BL-BG6 3. 安装方式: 壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入, 焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1
030404017037	配电箱	1. 名称: 六层餐厅照明箱 2. 型号: AL-CT 3. 安装方式: 壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入, 焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1
030404017038	配电箱	1. 名称: 打餐台加热控制箱 2. 安装方式: 壁挂安装 3. 箱内元器件按图计入, 焊压端子、箱体接地按图计入 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1
030404017039	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: N1 3. 安装方式: 壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入, 焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	65
030404017040	配电箱	1. 名称: 消防泵房配电箱空开更换 2. 型号: 原开关为50A,现更换开关为80A 3. 安装方式: 壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入, 焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1
030404017041	配电箱	1. 名称: 原配电房配电柜调整 2. 型号: 新增250A开关 3. 安装方式: 壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入, 焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	4

030411003001	桥架	1. 名称: 普通金属桥架 2. 型号: 400×150mm 3. 材质: 镀锌冷轧钢板 4. 包含盖板、连接片、隔板、铜带等配件安装, 含接地跨接线等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	79.16
030411003002	桥架	1. 名称: 普通金属桥架 2. 型号: 300×150mm 3. 材质: 镀锌冷轧钢板 4. 包含盖板、连接片、隔板、铜带等配件安装, 含接地跨接线等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	117
030411003003	桥架	1. 名称: 普通金属桥架 2. 型号: 300×200mm 3. 材质: 镀锌冷轧钢板 4. 包含盖板、连接片、隔板、铜带等配件安装, 含接地跨接线等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	15
030411003004	桥架	1. 名称: 普通金属桥架 2. 型号: 200×100mm 3. 材质: 镀锌冷轧钢板 4. 包含盖板、连接片、隔板、铜带等配件安装, 含接地跨接线等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	515.84
030411003005	桥架	1. 名称: 弱电桥架 2. 型号: 200×100mm 3. 材质: 镀锌冷轧钢板 4. 包含盖板、连接片、隔板、铜带等配件安装, 含接地跨接线等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	1111.74
030413001001	铁构件	1. 名称: 桥架支撑架 2. 材质: 型钢 3. 含除锈、刷油漆 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	t	1.866
030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: RC管 3. 规格: DN100 4. 配置要求: 明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	121.25
030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: RC管 3. 规格: DN65 4. 配置要求: 明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	19.47
030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: RC管 3. 规格: DN50 4. 配置要求: 明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	20.21

030411001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: RC管 3. 规格: DN40 4. 配置要求: 明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	49.82
030411001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: RC管 3. 规格: DN32 4. 配置要求: 明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	586.83
030411001006	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: RC管 3. 规格: DN20 4. 配置要求: 明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	464.22
030411001007	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC管 3. 规格: DN32 4. 配置要求: 明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	36.8
030411001008	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC管 3. 规格: DN25 4. 配置要求: 明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	26.5
030411001009	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC管 3. 规格: DN20 4. 配置要求: 明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	125.3
030411001010	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG管 3. 规格: DN25 4. 配置要求: 暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	311.85
030411001011	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG管 3. 规格: DN25 4. 配置要求: 明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	2167.9
030411001012	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG管 3. 规格: DN20 4. 配置要求: 暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	5044.72
030411001013	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG管 3. 规格: DN20 4. 配置要求: 明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	4669.81

030411001014	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC管 3. 规格: DN32 4. 配置要求: 明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	35.2
030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-0.6/1kV 3x150+2x95 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	237.52
030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-0.6/1kV 4x120+1x70 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	101.52
030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-0.6/1kV 4x70+1x35 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	111.68
030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-0.6/1kV 4x50+1x25 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	107.33
030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-0.6/1kV 4x35+1x16 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	434.76
030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTTRZ22 4x95+1x50 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	177.88
030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-0.6/1kV 5x10 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	120.48
030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-0.6/1kV 5x10 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	188.78
030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJY-0.6/1kV 5x10 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	365.8
030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-0.6/1kV 5x16 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	35.6

030408001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJY-0.6/1kV 5x16 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	85.6
030408001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-0.6/1kV 5x6 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	755.69
030408001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-0.6/1kV 5x6 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	255.69
030408001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-0.6/1kV 5x6 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	417.74
030408001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDUZB1N-YJY-0.6/1kV 3x4 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	65.4
030408001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-0.6/1kV 3x6 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	1358.97
030408001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDUZB1-YJY-0.6/1kV 3x2.5 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	352.7
030408001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-0.6/1kV 3x25+2x16 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	206.52
030408001019	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: WDUZB1-KYJY-0.45/0.75kV-6x1.5 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	265.3
030408001020	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: ZR-RVSP-4x1.5 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	108.6
030408001021	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZB-BYJ-16 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	111.05

030408001022	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZB-BJY-10 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	98.2
030408001023	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZB-BJY-6 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	135.8
030408001024	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZBN-BYJ-4 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	2167.17
030408001025	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZB-BYJ-4 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	7443.69
030408001026	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDUZB1N-BYJ-2.5 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	22890.59
030408001027	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZB-BYJ-2.5 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	1198.65
030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 150mm ² 以内 3. 电压等级 (kV): 1KV以下 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	8
030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 120mm ² 以内 3. 电压等级 (kV): 1KV以下 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	31
030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 70mm ² 以内 3. 电压等级 (kV): 1KV以下 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	6
030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 50mm ² 以内 3. 电压等级 (kV): 1KV以下 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	6
030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 35mm ² 以内 3. 电压等级 (kV): 1KV以下 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	22

030408006006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 10mm ² 3. 电压等级 (kV): 1KV以下 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	12
030412001001	普通灯具	1. 名称: 筒灯 2. 规格: 5w, 光束角24°; LED光源, 无频闪, Ra≥80; 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	751
030412001002	普通灯具	1. 名称: 防雾防水筒射灯 2. 规格: 5w, 光束角24°; LED光源, 无频闪, Ra≥80; 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	275
030412001003	普通灯具	1. 名称: 筒灯 2. 规格: 8w, 光束角36°; LED光源, 无频闪, Ra≥80; 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	50
030412001004	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 规格: 24w, 光束角100°; 无频闪, Ra≥80; 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	68
030412001005	普通灯具	1. 名称: 100宽通长线条灯 2. 规格: 自带人体雷达延时感应 12w/m, 光束角100°; LED光源, 无频闪, Ra≥80 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	129.72
030412001006	普通灯具	1. 名称: 200宽通长线条灯 2. 规格: 24w/m, 光束角100°; LED光源, 无频闪, Ra≥80 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	396.92
030412001007	普通灯具	1. 名称: 300*1200平板灯 2. 规格: 36w, 光束角100°; LED光源, 无频闪, Ra≥80; 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	148
030412001008	普通灯具	1. 名称: 200*1200平板灯 2. 规格: 32W 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	15
030412001009	普通灯具	1. 名称: 40*400平板灯 (电梯厅) 2. 规格: 32W 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	70

030412001010	普通灯具	1. 名称: 200*1800平板灯 2. 规格: 32W 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	6
030412001011	普通灯具	1. 名称: LED发光灯膜 2. 规格: 暂定100w/平; 内置带漫反射光学透镜的LED铝基板硬灯条, 具体以灯具厂家深化为准。LED光源, 无频闪, Ra≥80; 办公室灯膜内部光源需均分2档照度控制, 非装饰性灯膜透光率需大于0.6; 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	68
030412001012	普通灯具	1. 名称: 600*600灯盘 2. 规格: 32W 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	76
030412001013	普通灯具	1. 名称: 600*600灯盘防爆防水防尘 2. 规格: 36W 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	16
030412001014	普通灯具	1. 名称: 浴霸 2. 规格: 详见图纸, 含开关 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	43
030412001015	普通灯具	1. 名称: 灯带 2. 规格: 5.5w/m 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	236.75
030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 型号: 250V,10A 3. 安装方式: 暗装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	34
030404034002	照明开关	1. 名称: 防水双联单控开关 2. 型号: 250V,10A 3. 安装方式: 暗装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	32
030404034003	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 型号: 250V,10A 3. 安装方式: 暗装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	31
030404034004	照明开关	1. 名称: 双联双控开关 2. 型号: 250V,10A 3. 安装方式: 暗装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	160

030404034005	照明开关	1. 名称: 防水三联单控开关 2. 型号: 250V,10A 3. 安装方式: 暗装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	40
030404034006	照明开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 型号: 250V,10A 3. 安装方式: 暗装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	41
030404035001	插座	1. 名称: 安全型单相两、三孔暗装插座 2. 规格: 250V,10A 3. 安装方式: 暗装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	940
030404035002	插座	1. 名称: 电热水器插座 2. 规格: 220V,16A 3. 安装方式: 暗装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	40
030404035003	插座	1. 名称: 智能马桶插座 2. 规格: 220V,10A 3. 安装方式: 暗装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	40
030404035004	插座	1. 名称: 吹风机插座 2. 规格: 220V,10A 3. 安装方式: 暗装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	40
030411006001	接线盒	1. 名称: 开关盒 2. 材质: 钢制 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	1683
030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	1856
391306006001	墙体开槽、恢复	1. 名称: 墙体开槽、恢复 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	484.5
030414002001	送配电装置系统调试	1. 名称: 送配电、通电系统调试 2. 电压等级 (KV): $\leq 1KV$ 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	系统	6
030404017042	配电箱	1. 名称: 灾后清空控制箱 2. 型号: APE(ZH) 3. 安装方式: 壁挂安装 4. 箱内元器件按图计入, 焊压端子、箱体接地按图计入 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	2
030904008001	气体灭火主机	1. 名称: 气体灭火主机 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	2

030411001015	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC管 3. 规格: DN25 4. 配置要求: 明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	268.02
030411001016	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC管 3. 规格: DN25 4. 配置要求: 暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	178.68
030411001017	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC管 3. 规格: DN20 4. 配置要求: 明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	4299.29
030411001018	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC管 3. 规格: DN40 4. 配置要求: 暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	20
030411001019	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC管 3. 规格: DN65 4. 配置要求: 暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	35
030411001020	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PE管 3. 规格: DN32 4. 配置要求: 暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	45
030411001021	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PE管 3. 规格: DN50 4. 配置要求: 暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	140
030411001022	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC管 3. 规格: DN20 4. 配置要求: 暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	2734.2
030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDN-RYJSP-2x2.5 3. 敷设方式: 穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	6720.6
030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDN-RVSP-4x2.5 3. 敷设方式: 穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	1680.5

030411004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDN-KYJY-4x2.5 3. 敷设方式: 穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	1286.7
030411004004	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDN-KYJY-2x2.5 3. 敷设方式: 穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	3055.75
030411004005	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDN-YJY-5x4 3. 敷设方式: 穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	45.6
030411004006	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDN-YJY-4x2.5 3. 敷设方式: 穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	35.8
030411004007	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDN-YJY-2x2.5 3. 敷设方式: 穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	14
030411004008	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDN-KYJY-2x1.5 3. 敷设方式: 穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	745.56
030411004009	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDN-KYJY-3x1.5 3. 敷设方式: 穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	335.22
030411004010	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDN-RYJS-2x1.5 3. 敷设方式: 穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	665.26
030411004011	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDN-RYJS-2x2.5 3. 敷设方式: 穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	335.22
030411004012	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDN-RYJSP-4x2.5 3. 敷设方式: 穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	252
030408001028	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDN-BYJ-4 3. 敷设方式、部位: 沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	395.5

030408001029	配线	1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	1769.57
030408001030	配线	1. 名称：配线 2. 型号：阻燃耐火光纤 3. 敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	252
030408007001	控制电缆头	1. 名称：控制电缆头制作、安装 2. 型号：芯数≤6 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	36
030904008002	模块（模块箱）	1. 名称：消防接线端子箱 2. 安装方式：壁装 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	6
030904008003	模块（模块箱）	1. 名称：隔离模块 2. 安装方式：金属模块箱内安装 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	6
030904008004	模块（模块箱）	1. 名称：输入输出模块 2. 安装方式：金属模块箱内安装 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	28
030904001001	点型探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 安装方式：吸顶安装 3. 含校接线、编码、调试等 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	356
030904001002	点型探测器	1. 名称：感温探测器 2. 安装方式：吸顶安装 3. 含校接线、编码、调试等 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	17
030904003001	按钮	1. 名称：编码型手动报警按钮 2. 型号规格：带电话插孔 3. 安装方式：壁装 4. 含校接线、编码、调试等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	27
030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1. 名称：报警电话分机 2. 安装方式：壁装 3. 含校接线、编码、调试等、若报警电话有杂音,需选配滤波器 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	5
030904005001	声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 安装方式：壁装 3. 含校接线、编码、调试等 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	27
030904005002	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 安装方式：壁装 3. 含校接线、编码、调试等 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	6

030904007001	消防广播（扬声器）	1. 名称：消防应急广播扬声器 2. 功率：3W 3. 安装方式：吸顶安装 4. 含校接线、编码、调试等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	61
030411006003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	605
040504002001	手孔井	1. 名称：手孔井 2. 净空尺寸(长×宽×深)：800×800×900mm 3. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土 4. 砖砌、混凝土压顶、混凝土盖板 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	座	7
391306006002	墙体开槽、恢复	1. 名称：墙体开槽、恢复 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1084.59
WB030905001001	火灾事故广播、消防通信系统调试	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 2. 调试内容：消防广播喇叭及音箱、电话插孔 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	只	61
WB030905001002	火灾事故广播、消防通信系统调试	1. 名称：消防通信系统调试 2. 调试内容：消防通信的电话分机 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	部	5
030904008005	模块（模块箱）	1. 名称：模块箱 2. 安装方式：壁装 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
WB030904010001	消防电源监控设备	1. 名称：消防电源监控主机 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1
WB030904006001	电源监控模块	1. 名称：电源监控模块 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	9
030411001023	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN20 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	133.49
030411004013	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZBN-RYJSP-2x2.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	133.49
030411004014	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZBN-KYJY23-0.45/0.75-2x2.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	133.49
030411006004	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	9

030904008006	模块（模块箱）	1. 名称：模块箱 2. 安装方式：壁装 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030904008007	电气火灾监控探测器	1. 名称：电气火灾监控主机 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1
WB030904006002	电气火灾监控模块	1. 名称：电气火灾监控模块 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	21
030411001024	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN20 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	205
030411004015	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZBN-RYJSP-0.45/0.75-2x1.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	205
030411004016	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZBN-KYJY23-0.45/0.75-2x1.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	205
030411006005	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	21
030904008008	防火门监控器	1. 名称：防火门监控主机 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1
030411001025	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN25 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	636.49
030411004017	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZN-RYJS-2x2.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	636.49
030411004018	配线	1. 名称：电气配线 2. 型号：WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设方式：穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	1272.98
030411006006	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	28
WB030904006003	防火门监控模块	1. 名称：常闭防火门监控模块 2. 规格：HX6011 配接门磁 3. 安装方式：门框上安装 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	28

WB030904012001	A型应急照明集中电源	1. 名称: A型集中电源应急照明配电箱 2. 安装方式: 壁挂安装 3. 箱内元器件按图计入, 焊压端子、箱体接地按图计入 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	7
030411001026	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: RC管 3. 规格: DN20 4. 配置要求: 明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	5460.78
030411001027	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC管 3. 规格: DN20 4. 配置要求: 明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	3914.27
030411004019	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDUZB1N-RYJSP-2x2.5 3. 敷设方式: 穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	3956.27
030411004020	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号: WDZBN-RYJSP-2x1.5 3. 敷设方式: 穿管或桥架敷设 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	345.6
WB030904013001	智能照明灯/指示	1. 名称: 单面疏散出口消防应急标志灯 (A型) 2. 规格: LED光源 DC36V,1W 3. 安装方式: 墙壁式 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	40
WB030904013002	智能照明灯/指示	1. 名称: 单面安全出口消防应急标志灯(A型) 2. 规格: LED光源 DC36V,1W 3. 安装方式: 墙壁式 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	13
WB030904013003	智能照明灯/指示	1. 名称: 壁挂式单面消防楼层标志灯(A型) 2. 规格: LED光源 DC36V,1W 3. 安装方式: 墙壁式 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	18
WB030904013004	智能照明灯/指示	1. 名称: 多信息复合标志灯 2. 规格: LED光源 DC36V,1W 3. 安装方式: 吊装式 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	23
WB030904013005	智能照明灯/指示	1. 名称: 疏散指示灯 2. 规格: LED光源 DC36V,1W 3. 安装方式: 吊装式 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	1
WB030904013006	智能照明灯/指示	1. 名称: 单面消防应急标志灯(A型) 2. 规格: LED光源 DC36V,1W 3. 安装方式: 墙壁式 25宽3厚不锈钢条防撞保护 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	86

WB030904013007	智能照明灯/指示	1. 名称: 吸顶应急照明灯) 2. 规格: A型 LED 10W 3. 安装方式: 吸顶 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	7
WB030904013008	智能照明灯/指示	1. 名称: 吸顶应急照明灯) 2. 规格: A型 LED 6W 3. 安装方式: 吸顶 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	157
WB030904013009	智能照明灯/指示	1. 名称: 吸顶应急照明灯) 2. 规格: A型 LED 3W 3. 安装方式: 吸顶 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	65
WB030904013010	智能照明灯/指示	1. 名称: 消防应急照明灯(A型) 2. 规格: LED光源 DC36V,2×3W 3. 安装方式: 墙壁式 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	42
WB030904013011	智能照明灯/指示	1. 名称: 消防应急照明灯(A型) 2. 规格: LED光源 DC36V,2×3W IP67 3. 安装方式: 墙壁式 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	11
030411006007	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	463
031001007001	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料给水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 规格: DN200 5. 连接形式: 电熔连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	164.8
031001007002	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料给水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 电熔连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	9.09
031001007003	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料给水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 规格: DN80 5. 连接形式: 电熔连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	20.72
031001007004	复合管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料给水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 电熔连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	11.22

031001007005	薄壁不锈钢管	1. 名称：薄壁不锈钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 规格：DN80 5. 连接形式：双卡压连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	135.36
031001007006	薄壁不锈钢管	1. 名称：薄壁不锈钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 规格：DN50 5. 连接形式：双卡压连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	53
031001007007	薄壁不锈钢管	1. 名称：薄壁不锈钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 规格：DN20 5. 连接形式：双卡压连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	7.2
031001007008	覆塑薄壁不锈钢给水管	1. 名称：覆塑薄壁不锈钢给水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 规格：DN80 5. 连接形式：双卡压连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	21.83
031001007009	覆塑薄壁不锈钢给水管	1. 名称：覆塑薄壁不锈钢给水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 规格：DN65 5. 连接形式：双卡压连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	146.98
031001007010	覆塑薄壁不锈钢给水管	1. 名称：覆塑薄壁不锈钢给水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 规格：DN50 5. 连接形式：双卡压连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	88.57
031001007011	覆塑薄壁不锈钢给水管	1. 名称：覆塑薄壁不锈钢给水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：给水 4. 规格：DN40 5. 连接形式：双卡压连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	56.36

031001007012	覆塑薄壁不锈钢给水管	1. 名称: 覆塑薄壁不锈钢给水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 双卡压连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	58.89
031001007013	覆塑薄壁不锈钢给水管	1. 名称: 覆塑薄壁不锈钢给水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 双卡压连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	311.11
031001007014	覆塑薄壁不锈钢给水管	1. 名称: 覆塑薄壁不锈钢给水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 双卡压连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	31.56
031001007015	覆塑薄壁不锈钢给水管	1. 名称: 覆塑薄壁不锈钢给水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 给水 4. 规格: DN15 5. 连接形式: 双卡压连接 6. 含管件采购安装、管道水冲洗、消毒等 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	1035.84
031003013001	水表	1. 名称: 远传式水表 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	1
031003013002	水表	1. 名称: 远传式水表 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	2
031003013003	水表	1. 名称: 远传式水表 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	5
031003013004	水表	1. 名称: 远传式水表 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	11
031003013005	水表	1. 名称: 远传式水表 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	4

031003013006	水表	1. 名称：远传式水表 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7
031003013007	水表	1. 名称：远传式水表 2. 规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1
031003001001	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1
031003001002	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8
031003001003	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6
031003001004	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN50 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10
031003001005	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	14
031003001006	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8
031003001007	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1
031003001008	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	58

031003001009	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7
031003001010	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5
031003001011	螺纹阀门	1. 类型：减压阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2
031003001012	螺纹阀门	1. 类型：减压阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN50 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5
031003001013	螺纹阀门	1. 类型：减压阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN40 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2
031003001014	螺纹阀门	1. 类型：减压阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN25 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5
031003001015	螺纹阀门	1. 类型：减压阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN15 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1
031003001016	螺纹阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2
031003001017	螺纹阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN50 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6
031003001018	螺纹阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN40 4. 连接形式：法兰连接，含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2

031003001019	螺纹阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 材质: 黄铜 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 法兰连接, 含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	4
031003001020	螺纹阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 材质: 黄铜 3. 规格: DN15 4. 连接形式: 法兰连接, 含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	1
031003001021	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 黄铜 3. 规格: DN32 4. 连接形式: 法兰连接, 含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	1
031003001022	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 黄铜 3. 规格: DN20 4. 连接形式: 法兰连接, 含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	2
031003001023	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 黄铜 3. 规格: DN15 4. 连接形式: 法兰连接, 含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	3
031003001024	螺纹阀门	1. 类型: 液位控制阀 2. 材质: 黄铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接, 含法兰等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	1
031003001025	螺纹阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 含截止阀 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	6
031002003001	套管制作与安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 介质管道规格: DN80 3. 含机械开孔, 孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	2
031002003002	套管制作与安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 介质管道规格: DN50 3. 含机械开孔, 孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	3
031002003003	套管制作与安装	1. 名称: 一般穿墙钢套管 2. 介质管道规格: DN80 3. 含机械开孔, 孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	10

031002003004	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙钢套管 2. 介质管道规格：DN65 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4
031002003005	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙钢套管 2. 介质管道规格：DN50 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18
031002003006	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙钢套管 2. 介质管道规格：DN40 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1
031002003007	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙钢套管 2. 介质管道规格：DN32 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2
031002003008	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙钢套管 2. 介质管道规格：DN25 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	50
031002003009	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙钢套管 2. 介质管道规格：DN20 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2
031002003010	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙钢套管 2. 介质管道规格：DN15 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1
391306006003	墙体开槽、恢复	1. 名称：墙体开槽、恢复 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	244.4
031002001001	管道支吊架制作与安装	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：型钢 3. 除锈后刷樟丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	650
010101007001	管沟土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 土壤类别：三类 3. 挖沟深度：1.5米以内 4.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	184.58
010103001001	回填方	1. 填方材料要求：原土回填 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	168.58
040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：多余土方 2. 运距：投标人应自行踏勘现场并结合项目周边取。弃土点情况以及管理部门相关要求，综合考虑报价，费用包干，中标后不予调整。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	16

031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑保温 2. 绝热厚度：保温厚度详见图纸 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.54
040504002002	混凝土检查井	1. 名称：钢筋混凝土矩形水表井 2. 尺寸：2.15×1.1×1.3m（长×宽×深） 3. 参照图集05S502 P136页做法 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	5
031001006001	塑料管	1. 名称：柔性接口机制排水铸铁管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污废水 4. 规格：DN150 5. 连接形式：卡箍式连接 6. 含管件、管卡采购安装 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	72.3
031001006002	塑料管	1. 名称：柔性接口机制排水铸铁管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污废水 4. 规格：DN100 5. 连接形式：卡箍式连接 6. 含管件、管卡采购安装 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	49.38
031001006003	塑料管	1. 名称：PVC-C耐高温静音排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污废水 4. 规格：DN100 5. 连接形式：胶水粘接 6. 含管件、管卡采购安装 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	981.22
031001006004	塑料管	1. 名称：PVC-C耐高温静音排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污废水 4. 规格：DN75 5. 连接形式：胶水粘接 6. 含管件、管卡采购安装 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	21.76
031001006005	塑料管	1. 名称：PVC-C耐高温静音排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污废水 4. 规格：DN50 5. 连接形式：橡胶密封圈承插连接 6. 含管件、管卡采购安装 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	202.48
031004014001	给、排水附（配）件	1. 名称：网框地漏 2. 材质：UPVC 3. 型号：DN50 水封深度不小于50mm 4. 参考图集04S301 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	59
031004014002	给、排水附（配）件	1. 名称：网框地漏 2. 材质：UPVC 3. 型号：DN100 水封深度不小于50mm 4. 参考图集04S301 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11

031004014003	给、排水附（配）件	1. 名称：清扫口 2. 材质：UPVC 3. 型号：DN100 4. 参考图集04S301 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4
031004014004	给、排水附（配）件	1. 名称：排水漏斗 2. 材质：UPVC 3. 型号：DN75 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12
031004014005	给、排水附（配）件	1. 名称：通气帽 2. 材质：UPVC 3. 型号：DN100 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12
031004014006	给、排水附（配）件	1. 名称：阻火圈 2. 型号：DN100 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	60
031002003011	套管制作与安装	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN150 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3
031002003012	套管制作与安装	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN100 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	39
031002003013	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙钢套管 2. 介质管道规格：DN150 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7
031002003014	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙钢套管 2. 介质管道规格：DN100 3. 含机械开孔，孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	105
031004006001	坐式大便器	1. 名称：坐式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 配套附件：含金属软管、冲洗阀及排水附件等 4. 参考图集09S304-66(3/5L两档) 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	43
031004006002	蹲式大便器	1. 名称：感应式冲洗阀蹲式便器 2. 材质：陶瓷 3. 配套附件：含金属软管、冲洗阀、感应开关及排水附件等 4. 参考图集09S304-9 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	30
031004007001	小便器	1. 名称：壁挂式感应冲洗阀小便器 2. 材质：陶瓷 3. 含感应器、上下水管等五金配件 4. 参考图集09S304-108 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	6

031004003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 配套附件: 含水嘴、金属软管、角阀、支托架及排水附件等 4. 参考图集09S304-39/45 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	组	43
031004003002	洗脸盆	1. 名称: 感应水嘴洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 配套附件: 含感应水嘴、金属软管、角阀、支托架及排水附件等 4. 参考图集09S304-53 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	组	12
031004003003	淋浴器	1. 名称: 淋浴器 2. 材质: 不锈钢 3. 配套附件: 含金属软管、角阀、支托架及排水附件等 4. 参考图集09S304-124 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	组	43
031004008001	拖布池	1. 名称: 拖布池 (含水龙头) 2. 材质: 陶瓷 3. 含长颈水嘴、排水栓、支托架及排水附件等 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	组	3
031004008002	茶水间洗涤盆	1. 名称: 茶水间洗涤盆 2. 材质: 不锈钢 3. 含长颈水嘴、排水栓、支托架及排水附件等 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	组	4
040504003001	水封井	1. 名称: 塑料室外水封井 2. 净尺寸: D450 3. 塑料成品水封井, 具体详见图集08SS523-24 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	座	1
031001007016	塑料管	1. 名称: UPVC管 2. 安装部位: 外墙 3. 介质: 雨水 4. 规格: DE110 5. 连接形式: 插入式连接 6. 含管件、管卡采购安装, 阻燃型, 抗老化防紫外线; 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	208.8
031004014007	给、排水附 (配) 件	1. 名称: 侧排式雨水斗 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN100 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	9
030109001001	室内消火栓泵	1. 名称: 室内消火栓泵 2. 规格、型号: XBD(HW)-6.5/15, Q=15 L/s, H=65m, N=30KW 3. 有含减震装置 4. 其他: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	2

030109001002	室内消火栓泵拆除	1. 名称: 室内消火栓泵拆除 2. 其他: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	2
030109001003	消火栓稳压设备	1. 名称: 消火栓稳压设备 2. 规格、型号: XW(L)-II-1.0-66-SR, Q=1.0 L/S H=66M,N=1.5kW, 增压稳压泵(离心泵),立式隔膜气压罐, SQL 800* 0.6,总容积 900L,调节水容积 150L 3. 含配套控制箱及箱后电缆, 进出口阀门 4. 其他: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1
030109001004	屋顶消防水箱	1. 名称: 屋顶消防水箱 2. 规格、型号: 有效水容积18立方, 水箱尺寸:4x3.5x2(LxBxH) 3. 含配套控制箱及箱后电缆, 含放空阀、溢流管、通气管、锁具、液位计等 4. 其他: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	1
030901002001	消火栓钢管	1. 名称: 球墨铸铁管 2. 安装部位: 室外 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 承插连接 5. 含沟槽管件、卡箍采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	15
030901002002	消火栓钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位: 室内 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 含沟槽管件、卡箍采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	44.2
030901001001	水喷淋钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位: 室内 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 含沟槽管件、卡箍采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	480.48
030901002003	消火栓钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位: 室内 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 含沟槽管件、卡箍采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	163.78
030901001002	水喷淋钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位: 室内 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 含管件采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	3.6

030901010001	室内消火栓	1. 名称：单栓室内消火栓箱 2. 型号、规格：SNZ65(减压稳压消火栓为SNZW65- I)消火栓，铝合金-钢制,柜门为不锈钢面板的板箱，火栓栓口的直径为DN65，水龙带为麻质内衬胶,其长度为25m,管径DN65,水枪喷嘴的口径为DN19。 3. 附件材质、规格：每只消火栓箱内均配有MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器、消防软管卷盘，消防卷盘型号:JPS1.0-19,软管长度为30m,喷嘴直径为Φ6。 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	36
030901010002	室内消火栓	1. 名称：单栓室内消火栓箱 2. 型号、规格：SG24 B65 消火栓，铝合金-钢制,柜门为不锈钢面板的板箱，消火栓栓口的直径为DN65,水龙带为麻质内衬胶,其长度为25m,管径DN65,水枪喷嘴的口径为DN19。 3. 附件材质、规格：每只消火栓箱内均配有MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器、消防软管卷盘，消防卷盘型号:JPS1.0-19,软管长度为30m,喷嘴直径为Φ6。 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	16
030901010003	室内消火栓	1. 名称：单栓室内消火栓箱（兼做试验消火栓） 2. 型号、规格：SG24 B65消火栓，铝合金-钢制,柜门为不锈钢面板的板箱，火栓栓口的直径为DN65,水龙带为麻质内衬胶,其长度为25m,管径DN65,水枪喷嘴的口径为DN19。 3. 附件材质、规格：每只消火栓箱内均配有MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器、消防软管卷盘，消防卷盘型号:JPS1.0-19,软管长度为30m,喷嘴直径为Φ6，压力表。 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1
030901010004	消火栓栓头更换	1. 名称：消火栓栓头更换 2. 型号、规格：普通栓头更换为减压栓头 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	40
030901013001	灭火器	1. 名称：干粉灭火器 2. MF/ABC5 每处2具 配相应灭火器箱 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	具	32
030411001028	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN40 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	20
030901013002	灭火器	1. 名称：干粉灭火器 2. MF/ABC4 每处2具 配相应灭火器箱 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	具	30
030901013003	灭火弹	1. 名称：灭火弹 2. 型号：4kg超细干粉灭火弹 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	具	4
030901013004	悬挂式干粉灭火装置	1. 名称：悬挂式干粉灭火装置 2. 型号：FZX-ACT4/1.2 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	36

030901013005	七氟丙烷气体灭火	1. 名称: 七氟丙烷气体灭火 2. 规格、型号: GQQ100*2/2.5,100kg×2 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	1
030901013006	七氟丙烷气体灭火	1. 名称: 七氟丙烷气体灭火 2. 规格、型号: GQQ100*2/2.5,60kg×2 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	1
030901013007	泄压装置	1. 名称: 泄压装置 2. 规格、型号: XZ0.25/1.1 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	1
030901013008	泄压装置	1. 名称: 泄压装置 2. 规格、型号: XZ0.36/1.1 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	套	1
WB031003001001	蝶阀	1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	2
WB031003001002	蝶阀	1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	24
WB031003001003	蝶阀	1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	8
WB031003001004	金属膨胀节	1. 类型: 金属膨胀节 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	5
031003001026	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 含截止阀 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	2
031003003001	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 连接形式: 法兰连接 3. 规格、压力等级: DN150 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	2
031003003002	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 连接形式: 法兰连接 3. 规格、压力等级: DN100 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	1

031003003003	流量计	1. 名称：流量开关 2. 规格、压力等级：DN100 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1
WB031003001005	明杆闸阀	1. 类型：明杆闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	7
WB031003001006	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2
WB031003001007	橡胶软接头	1. 类型：橡胶软接头 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2
WB031003001008	泄压阀	1. 类型：泄压阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1
WB031003001009	大小头	1. 类型：大小头 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2
WB031003001010	Y型过滤器	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1
030601002001	压力仪表	1. 名称：压力开关 2. 其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要	台	2
030601002002	压力仪表	1. 名称：真空压力表 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	4
030601002003	就地电子液位显示仪	1. 名称：就地电子液位显示仪 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1
030601002004	水位监测（带溢流报警装置）	1. 名称：水位监测（带溢流报警装置） 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1
030601002005	水锤吸纳器（活塞式）	1. 名称：水锤吸纳器（活塞式） 2. 型号：SG9150-16/25P 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	2

031003003004	流量计	1. 名称: 直读式流量计 2. 规格、压力等级: DN150 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	1
031002003015	套管制作与安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 介质管道规格: DN150 3. 含机械开孔, 孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	2
031002003016	套管制作与安装	1. 名称: 柔性防水套管 2. 介质管道规格: DN150 3. 含机械开孔, 孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	1
031002003017	套管制作与安装	1. 名称: 刚性防水套管 2. 介质管道规格: DN100 3. 含机械开孔, 孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	9
031002003018	套管制作与安装	1. 名称: 一般穿墙钢套管 2. 介质管道规格: DN100 3. 含机械开孔, 孔洞封堵等费用 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	40
WB081406003001	水泵接合器	1. 名称: 水泵接合器 2. 安装部位: 室外 3. 型号、规格: SQS150(100)-A地上式水泵接合器 4. 附件材质: 规格: 含闸阀, 止回阀, 安全阀等配件 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	组	6
WB081406003002	水泵接合器拆除	1. 名称: 水泵接合器拆除 2. 安装部位: 室外 3. 型号、规格: SQS150(100)-A地上式水泵接合器 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	组	6
WB081406003003	现状超压排水管法兰封堵	1. 名称: 现状超压排水管法兰封堵 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	处	1
WB081406003004	水池顶部开孔	1. 名称: 水池顶部开孔 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	处	3
WB081406003005	水池顶部开检修人孔	1. 名称: 水池顶部开检修人孔 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	处	1
030901008001	末端试水装置	1. 类型: 末端试水装置 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	组	1
031002001002	管道支吊架制作与安装	1. 名称: 管道支吊架 2. 材质: 型钢 3. 除锈后刷樟丹防锈漆二道, 再刷灰色调和漆二道 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	kg	1109.04

031201001001	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 要求：樟丹漆两道，面漆两道 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	221.47
040504001001	消火栓井	1. 名称：钢筋混凝土矩形消火栓井 2. 尺寸：1.1×1.2×1.4m（长×宽×深） 3. 详见图集05S502-89 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	座	2
030901011001	室外消火栓	1. 名称：地上式室外消火栓 2. 安装方式：支管安装 3. 型号、规格：SS100/65型 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2
010101007002	管沟土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 土壤类别：三类 3. 挖沟深度：1.5米以内 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	8.26
010103001002	回填方	1. 填方材料要求：原土回填 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	8.26
031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑保温 2. 绝热厚度：保温厚度详见图纸 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	3.41
030905002001	水灭火系统控制装置调试	1. 系统形式：消火栓系统 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	点	48
030109001005	埋地式一体化不锈钢消防泵站	1. 名称：埋地式一体化不锈钢消防泵站 2. 规格、型号：详见图纸，含泵站内所有材料设备等 3. 其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1
030901002004	消火栓钢管	1. 名称：球墨铸铁管 2. 安装部位：室外 3. 规格：DN150 4. 连接形式：承插连接 5. 含沟槽管件、卡箍采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	59.11
030901001003	水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 规格：DN150 4. 连接形式：沟槽连接 5. 含沟槽管件、卡箍采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	543.51
030901001004	水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 规格：DN100 4. 连接形式：沟槽连接 5. 含沟槽管件、卡箍采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	237.19

030901001005	水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 规格：DN80 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含沟槽管件、卡箍采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	131.76
030901001006	水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 规格：DN65 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含沟槽管件、卡箍采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	170.13
030901001007	水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含管件采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	344.78
030901001008	水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 规格：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含管件采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	238.83
030901001009	水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 规格：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含管件采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	879.69
030901001010	水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含管件采购安装 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	2503.6
030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 名称：直立型喷头 2. 安装部位：室内 3. 材质、型号、规格：动作温度 68°C K=80 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1445
WB031003001011	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2
WB031003001012	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2

030901006001	水流指示器	1. 名称: 水流指示器 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	6
030901006002	水流指示器	1. 名称: 水流指示器 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	2
030901006003	信号阀	1. 名称: 信号阀 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	16
030901006004	信号阀	1. 名称: 信号阀 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	2
030901007001	减压孔板	1. 名称: 减压孔板 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	4
030901007002	减压孔板	1. 名称: 减压孔板 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	2
WB031003001013	蝶阀	1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	2
031003003005	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 连接形式: 法兰连接 3. 规格、压力等级: DN100 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	1
031003003006	流量计	1. 名称: 流量开关 2. 规格、压力等级: DN100 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	1
031003003007	流量计	1. 名称: 流量计 2. 规格、压力等级: DN150 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	1
WB031003001014	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 黄铜 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	7

031003001027	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含截止阀 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	4
030901008002	末端试水装置	1. 类型：末端试水装置 2. 规格：K=161/363 3. 配套试水接头、压力表、阀门等附件 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	组	2
030901004001	报警装置	1. 名称：湿式报警阀组 2. 型号、规格：DN150 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	组	2
WB081406003006	水泵接合器	1. 名称：水泵接合器 2. 安装部位：室外 3. 型号、规格：SQS150(100)-A地上式水泵接合器 4. 附件材质：规格：含闸阀、止回阀、安全阀等配件 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	组	2
040504001002	闸阀井	1. 名称：钢筋混凝土矩形阀门井 2. 尺寸：1.1×1.2×1.4m（长×宽×深） 3. 详见图集05S502-89 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	座	4
031002003019	套管制作与安装	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN150 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2
031002003020	套管制作与安装	1. 名称：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN100 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3
031002003021	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙穿板钢套管 2. 介质管道规格：DN150 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7
031002003022	套管制作与安装	1. 名称：一般穿墙穿板钢套管 2. 介质管道规格：DN100 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	15
031002001003	管道支吊架制作与安装	1. 名称：管道支吊架 2. 材质：型钢 3. 除锈后刷樟丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	2527.29
031201001002	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 要求：樟丹漆两道，面漆两道 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	923.21
010101007003	管沟土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 土壤类别：三类 3. 挖沟深度：1.5米以内 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m3	7.2

010103001003	回填方	1. 填方材料要求：原土回填 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	7.2
031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑保温 2. 绝热厚度：保温厚度详见图纸 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.1
030905002002	水灭火系统控制装置调试	1. 系统形式：喷淋系统 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	点	4
WB030701004001	通风机安装	1. 名称：矩形管道风机 2. 型号：JDF-R-3 3. 规格：风量:1060m3/h 全压:240Pa 转速:900r/min 功率:0.18kW 4. 检查、接线、安装及调试、含减振装置 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
WB030701004002	通风机安装	1. 名称：矩形管道风机 2. 型号：JDF-R-4 3. 规格：风量:1350m3/h 全压:240Pa 转速:900r/min 功率:0.25kW 4. 检查、接线、安装及调试、含减振装置 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
WB030701004003	通风机安装	1. 名称：矩形管道风机(防爆风机) 2. 型号：JDF-R-4.5-Ex(防爆风机) 3. 规格：风量:3000m3/h 全压:240Pa 转速:550r/min 功率:0.37kW 4. 检查、接线、安装及调试、含减振装置 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
WB030701004004	通风机安装	1. 名称：三维一体净化设备 2. 型号：YJ-12.0KDZ 3. 规格：风量:15KW/30000风量 4. 检查、接线、安装及调试、含减振装置 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
WB030701004005	通风机安装	1. 名称：天花板型换气扇(配带止回阀) 2. 规格：风量:风量:风量:400m3/h,最大静压:220Pa,功率:42W 3. 自带止回阀 4. 检查、接线、安装及调试 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6
WB030701004006	通风机安装	1. 名称：天花板型换气扇(配带止回阀) 2. 规格：风量:风量:300m3/h,最大静压:220Pa,功率:40W 3. 自带止回阀 4. 检查、接线、安装及调试 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	21
WB030702001001	软管接口	1. 名称：风管软接头 2. 材质：防排烟系统柔性软接的制作材料必须为不燃材料且应能在280度的环境下连续工作不小于30分钟 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.5

030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：风管 2. 材质、厚度：镀锌钢板， $\delta=0.5\text{mm}$ 3. 规格、形状：矩形， $0<\text{长边长 (mm)}\leq 320$ 4. 接口形式：角钢法兰连接 5. 风管、管件、法兰、零件、成品支吊架或托架制作、安装；过跨风管落地支架制作、安装，弯头导流叶片制作安装，当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	132.37
030702001002	碳钢通风管道	1. 名称：风管 2. 材质、厚度：镀锌钢板， $\delta=0.6\text{mm}$ 3. 规格、形状：矩形， $320<\text{长边长 (mm)}\leq 450$ 4. 接口形式：角钢法兰连接 5. 风管、管件、法兰、零件、成品支吊架或托架制作、安装；过跨风管落地支架制作、安装，弯头导流叶片制作安装，当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.24
030702001003	碳钢通风管道	1. 名称：风管 2. 材质、厚度：镀锌钢板， $\delta=0.75\text{mm}$ 3. 规格、形状：矩形， $450<\text{长边长 (mm)}\leq 1000$ 4. 接口形式：角钢法兰连接 5. 风管、管件、法兰、零件、成品支吊架或托架制作、安装；过跨风管落地支架制作、安装，弯头导流叶片制作安装，当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	12.75
030702001004	碳钢通风管道	1. 名称：风管 2. 材质、厚度：镀锌钢板， $\delta=1.0\text{mm}$ 3. 规格、形状：矩形， $1000<\text{长边长 (mm)}\leq 1500$ 4. 接口形式：角钢法兰连接 5. 风管、管件、法兰、零件、成品支吊架或托架制作、安装；过跨风管落地支架制作、安装，弯头导流叶片制作安装，当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.88

030702001005	不锈钢管道	1. 名称: 风管 2. 材质、厚度: 不锈钢板, $\delta=1.0\text{mm}$ 3. 规格、形状: 矩形, $1000<\text{长边长 (mm)}\leq 1500$ 4. 接口形式: 角钢法兰连接 5. 风管、管件、法兰、零件、成品支吊架或托架制作、安装; 过跨风管落地支架制作、安装, 弯头导流叶片制作安装, 当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时, 必须设置厚度不小于 1.6mm 的钢制防护套管, 风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	44.65
WB030906007001	挡烟垂壁	1. 名称: 电动挡烟垂壁 2. 材质: 防火帆布, 含开启装置 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	102.5
030703001001	碳钢阀门安装	1. 名称: 150° 防火阀 2. 规格: 1250×550 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	1
030703001002	碳钢阀门安装	1. 名称: 150° 防火阀 2. 规格: 1250×630 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	1
030703001003	碳钢阀门安装	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 400×200 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	2
030703001004	碳钢阀门安装	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 200×160 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	1
030703001005	碳钢阀门安装	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 160×160 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	38
030703001006	碳钢阀门安装	1. 名称: 70° 电动防火阀 2. 规格: 1000×200 3. 含开启装置, 配管配线等 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	2
030703001007	碳钢阀门安装	1. 名称: 手动对开多叶调节阀 2. 规格: 400×160 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	4
030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 1250×320 3. 材质: 铝合金、设防虫网(采用10目金属网格) 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	1
030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 1000×200 3. 材质: 铝合金、设防虫网(采用10目金属网格) 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	2

030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 800×200 3. 材质: 铝合金、设防虫网(采用10目金属网格) 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	1
030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 500×200 3. 材质: 铝合金、设防虫网(采用10目金属网格) 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	1
030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 320×200 3. 材质: 铝合金、设防虫网(采用10目金属网格) 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	10
030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 400×400 3. 材质: 铝合金 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	4
030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 500×500 3. 材质: 铝合金, 自带调节阀 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	2
030703020001	消声器安装	1. 名称: 消声器 2. 规格: 800×200 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	节、个	1
031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑保温 2. 绝热厚度: 保温厚度详见图纸 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	0.85
WB030701005001	设备支架制作安装	1. 名称: 型钢支架 2. 风机、风阀、消声器、静压箱等设备支架 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	kg	266.8
WB031211001001	型钢支架除锈、刷油	1. 名称: 型钢支架除锈、刷油 2. 设备、风管支吊架等除锈后刷樟丹防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	kg	266.8
WB030701001001	变制冷剂流量多联式空调(利旧)	1. 名称: 变制冷剂流量多联式空调(利旧) 2. 编号: KT-F3/6-2, KT-F1/6-3, KT-F3-4 3. 规格: 制冷量:25kW,制热量:27.3kW,功率:7.3kW 4. 含拆除、安装、设备基础、预埋螺栓、机组减震器、阀门、检查接线及调试等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	5

WB030701001002	变制冷剂流量多联式空调 (利旧)	1. 名称: 变制冷剂流量多联式空调 (利旧) 2. 编号: KT-F2-3 3. 规格: 制冷量:30kW,制热量:33kW,功率:9.7kW 4. 含拆除、安装、设备基础、预埋螺栓、机组减震器、阀门、检查接线及调试等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1
WB030701001003	变制冷剂流量多联式空调 (利旧)	1. 名称: 变制冷剂流量多联式空调 (利旧) 2. 编号: KT-F6-1, KT-F4-2, KT-F3-3, KT-F2-4 3. 规格: 制冷量:35kW,制热量:40kW,功率:10.8kW 4. 含拆除、安装、设备基础、预埋螺栓、机组减震器、阀门、检查接线及调试等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	4
WB030701001004	变制冷剂流量多联式空调 (利旧)	1. 名称: 变制冷剂流量多联式空调 (利旧) 2. 编号: KT-F2/5-2, KT-F5-3, KT-F1-4 3. 规格: 制冷量:40kW,制热量:45kW,功率:12.1kW 4. 含拆除、安装、设备基础、预埋螺栓、机组减震器、阀门、检查接线及调试等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	4
WB030701001005	变制冷剂流量多联式空调 (利旧)	1. 名称: 变制冷剂流量多联式空调 (利旧) 2. 编号: KT-F1/2/3/4/5-1, KT-F1-2, KT-F4-3, KT-F5/6-4, KT-F1/2-5 3. 规格: 制冷量:45kW,制热量:50kW,功率:13.8kW 4. 含拆除、安装、设备基础、预埋螺栓、机组减震器、阀门、检查接线及调试等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	11
WB030701001006	多联体空调器室外机	1. 名称: 空调室外机 2. 编号: 26HP 3. 规格: 制冷量:73.5kW,制热量:82.5kW,制冷功率:18.5kW,制热功率:17.7kW APF≥3.8 4. 含阀门、设备基础、预埋螺栓、机组减震器、阀门、检查接线、安装及调试等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	4
030701004001	薄型风管机	1. 名称: 薄型风管机 2. 型号: K-28 3. 规格: 风量:Ql=2.8kW, Qr=3.2kW, L=550CMH, 静压P=30Pa, N=30W, 自带冷凝水提升泵 4. 含减震器、温控面板、遥控器、阀门、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	16
030701004002	薄型风管机 (利旧)	1. 名称: 薄型风管机 (利旧) 2. 型号: K-28 3. 规格: 风量:Ql=2.8kW, Qr=3.2kW, L=550CMH, 静压P=30Pa, N=30W, 自带冷凝水提升泵 4. 含拆除、安装、减震器、温控面板、遥控器、阀门、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	35

030701004003	薄型风管机	1. 名称: 薄型风管机 2. 型号: K-36 3. 规格: 风量:Ql=3.6kW, Qr=4kW, L=550CMH, 静压 P=30Pa, N=31W, 自带冷凝水提升泵 4. 含减震器、温控面板、遥控器、阀门、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	39
030701004004	薄型风管机 (利旧)	1. 名称: 薄型风管机 (利旧) 2. 型号: K-36 3. 规格: 风量:Ql=3.6kW, Qr=4kW, L=550CMH, 静压 P=30Pa, N=31W, 自带冷凝水提升泵 4. 含拆除、安装、减震器、温控面板、遥控器、阀门、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	107
030701004005	薄型风管机	1. 名称: 薄型风管机 2. 型号: K-45 3. 规格: 风量:Ql=4.5kW, Qr=45kW, L=720CMH, 静压 P=30Pa, N=50W, 自带冷凝水提升泵 4. 含阀门、减震器、温控面板、遥控器、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	9
030701004006	薄型风管机 (利旧)	1. 名称: 薄型风管机 (利旧) 2. 型号: K-45 3. 规格: 风量:Ql=4.5kW, Qr=45kW, L=720CMH, 静压 P=30Pa, N=50W, 自带冷凝水提升泵 4. 含拆除、安装、减震器、温控面板、遥控器、阀门、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	10
030701004007	薄型风管机	1. 名称: 薄型风管机 2. 型号: K-56 3. 规格: 风量:Ql=5.6kW, Qr=6.3kW, L=900CMH, 静压 P=30Pa, N=55W, 自带冷凝水提升泵 4. 含阀门、减震器、温控面板、遥控器、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	8
030701004008	薄型风管机 (利旧)	1. 名称: 薄型风管机 (利旧) 2. 型号: K-56 3. 规格: 风量:Ql=5.6kW, Qr=6.3kW, L=900CMH, 静压 P=30Pa, N=55W, 自带冷凝水提升泵 4. 含拆除、安装、减震器、温控面板、遥控器、阀门、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	22

030701004009	薄型风管式室内机	1. 名称: 薄型风管式室内机 2. 型号: D-36H 3. 规格: 风量:450m3/h,冷量:2.8Kw,热量:3.2Kw,静压:30Pa,功率:36W,噪声≤29dB(A) 4. 含阀门、减震器、温控面板、遥控器、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	4
030701004010	薄型风管式室内机	1. 名称: 薄型风管式室内机 2. 型号: D-50 3. 规格: 风量:750m3/h,冷量:5.0Kw,热量:5.6Kw,静压:30Pa,功率:45W,噪声≤33dB(A) 4. 含阀门、减震器、温控面板、遥控器、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	28
030701004011	薄型风管式室内机	1. 名称: 薄型风管式室内机 2. 型号: D-56 3. 规格: 风量:850m3/h,冷量:5.6Kw,热量:6.3Kw,静压:30Pa,功率:57W,噪声≤35dB(A) 4. 含阀门、减震器、温控面板、遥控器、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	8
030701004012	薄型风管式室内机	1. 名称: 薄型风管式室内机 2. 型号: D-63 3. 规格: 风量:风量:1000m3/h,冷量:6.3Kw,热量:7.1Kw,静压:30Pa,功率:57W,噪声≤35dB(A) 4. 含阀门、减震器、温控面板、遥控器、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	4
030701004013	全热换气机	1. 名称: 全热换气机 2. 型号: XF-F2-1/2, XF-F3-1 3. 规格: 风量:送风量:800m3/h,排风量:650m3/h,机外余压:200Pa,功率:0.75KW 4. 含阀门、减震器、温控面板、遥控器、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	3
030701004014	全热换气机	1. 名称: 全热换气机 2. 型号: XF-F1-2 3. 规格: 风量:送风量:1000m3/h,排风量:800m3/h,机外余压:150Pa,功率:0.75KW 4. 含阀门、减震器、温控面板、遥控器、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1
030701004015	全热换气机	1. 名称: 全热换气机 2. 型号: XF-F1-1/3, XF-F4/5-2 3. 规格: 风量:送风量:1200m3/h,排风量:1000m3/h,机外余压:200Pa,功率:0.75KW 4. 含阀门、减震器、温控面板、遥控器、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	4

030701004016	全热换气机	1. 名称: 全热换气机 2. 型号: XF-F2/4-3, XF-F3/6-2, XF-F5-1/2/3 3. 规格: 风量:送风量:1500m3/h,排风量:1250m3/h,机外余压:150Pa,功率:0.75KW 4. 含阀门、减震器、温控面板、遥控器、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	7
030701004017	全热换气机	1. 名称: 全热换气机 2. 型号: XF-F6-1 3. 规格: 风量:送风量:2000m3/h,排风量:1600m3/h,机外余压:150Pa,功率:1.25KW 4. 含阀门、减震器、温控面板、遥控器、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1
030701004018	分体式空调	1. 名称: 分体式空调 2. 型号: 5P 3. 含阀门、减震器、温控面板、遥控器、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1
030701004019	分体式空调	1. 名称: 分体式空调 2. 型号: 6P 3. 含阀门、减震器、温控面板、遥控器、检查接线及安装调试等满足设备使用要求 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1
030411003006	屋顶冷媒桥架	1. 名称: 屋顶冷媒桥架 2. 型号: 400×300mm 3. 材质: 镀锌冷轧钢板 4. 包含盖板、连接片、隔板、铜带等配件安装, 含接地跨接线等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	20.82
030411003007	屋顶冷媒桥架	1. 名称: 屋顶冷媒桥架 2. 型号: 400×150mm 3. 材质: 镀锌冷轧钢板 4. 包含盖板、连接片、隔板、铜带等配件安装, 含接地跨接线等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	20.75
030411003008	屋顶冷媒桥架	1. 名称: 屋顶冷媒桥架 2. 型号: 2200×300mm 3. 材质: 镀锌冷轧钢板 4. 包含盖板、连接片、隔板、铜带等配件安装, 含接地跨接线等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	2.1
030411003009	屋顶冷媒桥架	1. 名称: 屋顶冷媒桥架 2. 型号: 2600×300mm 3. 材质: 镀锌冷轧钢板 4. 包含盖板、连接片、隔板、铜带等配件安装, 含接地跨接线等 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	2.1
030413001002	铁构件	1. 名称: 桥架支撑架 2. 材质: 型钢 3. 含除锈、刷油漆 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	t	0.1

030702001006	碳钢通风管道	1. 名称：风管 2. 材质、厚度：镀锌钢板， $\delta=0.5\text{mm}$ 3. 规格、形状：矩形， $0<\text{长边长 (mm)} \leq 320$ 4. 接口形式：角钢法兰连接 5. 风管、管件、法兰、零件、成品支吊架或托架制作、安装；过跨风管落地支架制作、安装，弯头导流叶片制作安装，当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	863.96
030702001007	碳钢通风管道	1. 名称：风管 2. 材质、厚度：镀锌钢板， $\delta=0.6\text{mm}$ 3. 规格、形状：矩形， $320<\text{长边长 (mm)} \leq 450$ 4. 接口形式：角钢法兰连接 5. 风管、管件、法兰、零件、成品支吊架或托架制作、安装；过跨风管落地支架制作、安装，弯头导流叶片制作安装，当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	703.26
030702001008	碳钢通风管道	1. 名称：风管 2. 材质、厚度：镀锌钢板， $\delta=0.75\text{mm}$ 3. 规格、形状：矩形， $450<\text{长边长 (mm)} \leq 1000$ 4. 接口形式：角钢法兰连接 5. 风管、管件、法兰、零件、成品支吊架或托架制作、安装；过跨风管落地支架制作、安装，弯头导流叶片制作安装，当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	35.52
030702001009	碳钢通风管道	1. 名称：风管 2. 材质、厚度：镀锌钢板， $\delta=1.0\text{mm}$ 3. 规格、形状：矩形， $1000<\text{长边长 (mm)} \leq 1500$ 4. 接口形式：角钢法兰连接 5. 风管、管件、法兰、零件、成品支吊架或托架制作、安装；过跨风管落地支架制作、安装，弯头导流叶片制作安装，当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	16.58
030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：800×200 3. 材质：铝合金、设防虫网(采用10目金属网格) 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2

030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 500×200 3. 材质: 铝合金、设防虫网(采用10目金属网格) 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	9
030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 630×200 3. 材质: 铝合金、设防虫网(采用10目金属网格) 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	21
030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 600×400 3. 材质: 铝合金, 带过滤网 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	1
030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 600×300 3. 材质: 铝合金, 带过滤网 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	8
030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 500×250 3. 材质: 铝合金, 带过滤网 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	4
030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 600×200 3. 材质: 铝合金, 带过滤网 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	1
030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 300×150 3. 材质: 铝合金, 带过滤网 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	1
030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层百叶回风口(带过滤网) 2. 规格: 630x200 3. 材质: 铝合金, 带过滤网 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	111
030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层百叶回风口(带过滤网) 2. 规格: 800x200 3. 材质: 铝合金, 带过滤网 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	50
030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层百叶回风口(带过滤网) 2. 规格: 1000x200 3. 材质: 铝合金, 带过滤网 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	4
030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 200×200 3. 材质: 铝合金, 带调节阀 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	2

030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 300×200 3. 材质: 铝合金, 带调节阀 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	3
030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 400×200 3. 材质: 铝合金, 带调节阀 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	3
030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 高度200 3. 材质: 铝合金, 带调节阀 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m2	51.9
030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层格栅风口 2. 规格: 400×200 3. 材质: 铝合金, 带调节阀 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	3
030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层格栅风口 2. 规格: 500×200 3. 材质: 铝合金, 带调节阀 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	37
030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层格栅风口 2. 规格: 630×200 3. 材质: 铝合金, 带调节阀 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	6
030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 方形散流器 2. 规格: 100×100 3. 材质: 铝合金 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	8
030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 方形散流器 2. 规格: 250×250 3. 材质: 铝合金 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	1
030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 方形散流器 2. 规格: 300×300 3. 材质: 铝合金 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	107
030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 方形隔栅送风口(带调节阀) (利旧) 2. 规格: 300×300 3. 材质: 铝合金 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	57
030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 方形隔栅回风口(带过滤网) (利旧) 2. 规格: 300×300 3. 材质: 铝合金 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	58

030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：方形散流器 2. 规格：350×350 3. 材质：铝合金 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	6
030703020002	消声器安装	1. 名称：消声器 2. 规格：500×200 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	节、个	4
030703020003	消声器安装	1. 名称：消声器 2. 规格：400×200 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	节、个	40
030703020004	消声器安装	1. 名称：消声器 2. 规格：400×160 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	节、个	4
030703020005	消声器安装	1. 名称：消声器 2. 规格：320×160 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	节、个	16
030703001008	碳钢阀门安装	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：250×160 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	12
030703001009	碳钢阀门安装	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：200×160 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	78
030703001010	碳钢阀门安装	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：200×120 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	4
030703001011	碳钢阀门安装	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：320×160 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	6
030703001012	碳钢阀门安装	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：250×160 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2
030703001013	碳钢阀门安装	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：160×120 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	4
030703001014	碳钢阀门安装	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 规格：400×160 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2
030703001015	碳钢阀门安装	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 规格：400×200 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	17
030703001016	碳钢阀门安装	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 规格：500×200 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	2

030703001017	碳钢阀门安装	1. 名称: 电动对开多叶调节阀 2. 规格: 320×160 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	8
030703001018	碳钢阀门安装	1. 名称: 70°防火阀 2. 规格: 400×200 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	10
031001004001	铜管	1. 名称: 空调系统铜管 2. 安装部位: 室内 3. 材质: 脱氧亚磷无缝铜管 4. 连接形式: 钎焊 5. 含空调汽/液管、分歧器、管道保温、试压、保压、充制冷剂(含制冷剂)、套管、管道支吊架及支吊架除锈刷油等全部费用 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	项	1
031001006006	塑料管	1. 名称: UPVC塑料排水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 冷凝水 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 承插胶粘连接 6. 含管件、管卡采购安装 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	1789.56
031001006007	塑料管	1. 名称: UPVC塑料排水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 冷凝水 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 承插胶粘连接 6. 含管件、管卡采购安装 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	72
031001006008	塑料管	1. 名称: UPVC塑料排水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 冷凝水 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 承插胶粘连接 6. 含管件、管卡采购安装 7. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	25.91
031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑保温 2. 绝热厚度: 保温厚度详见图纸 3. 管道外径: DN50mm以下 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m3	55.61
WB030701005002	设备、风阀、风口等支吊架支架制作安装	1. 名称: 设备、风阀、风口等支吊架 2. 材质: 型钢 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	kg	600

030502012001	单口面板	1、名称：单口面板 2、技术参数：面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式 3、组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 4、风格统一的单口，双口，三口，四口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 5、带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 6、面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 7、颜色：白色，批量定制可多种颜色 8、材料：ABS 9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1
030502012002	双口面板	1、名称：双口面板 2、技术参数： 1、面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式 2、组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3、风格统一的单口，双口，三口，四口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4、带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 5、面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 6、颜色：白色，批量定制可多种颜色 7、材料：ABS 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1
030502009001	六类非屏蔽跳线	1、名称：六类非屏蔽跳线 3m 2、技术参数： 1、标准：ISO/IEC 11801和ANSI/TIA- 568 2、原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3、多种颜色及多种长度可选 4、导体：多股绞合，软圆铜线 5、导体线规：24AWG 6、屏蔽方式：U/UTP 7、护套材料：PVC 8、插头：RJ45，8P8C，水晶头触点内芯为无氧铜50μm镀金 9、簧片材料：铜表面镀金 10、插拔次数：≥750次 11、传输频率：250MHz 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条	1
030502009002	语音跳线2M	1、名称：语音跳线2M 2、技术参数： 1、标准：ISO/IEC 11801和ANSI/ TIA-568 2、原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3、导体：多股绞合，软圆铜线 4、导体线规：24AWG 5、屏蔽方式：U/UTP 6、插头：110-RJ45 7、规格：1对或2对 8、插拔次数：RJ45≥750次，110≥200次 9、最高传输频率：16MHz 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条	1

030502005001	六类非屏蔽双绞线	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 技术参数： 1、标准：YD/T1019, TIA-568, ISO/IEC 11801 2、通过标准最高传输频率250MHz测试 3、导体：无氧纯铜, 23AWG, 绝缘：HDPE, 线对：4对 4、屏蔽方式：U/UTP, 线对采用“十”字骨架隔离 5、护套材料：PVC 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	1
030502007001	24芯室内单模光缆	1、名称：24芯室内单模光缆 2、技术参数： 1) 符合标准IEEE802.3ae; ISO/IEC11801; YD/T901-2001; IEC60794-1; EIA/TIA 568C; GB50311-2007, 符合ANSI/TIA568C-3测试要求。 2) 产品类型：室内软光缆 3) 纤芯类型：单模OS2标准, 满足万兆传输要求 4) 芯数：24芯 5) 高强度芳纶加强件 6) 室内光缆重量轻、柔软程度高、弯曲半径小, 适宜施工敷设。 7) 护套材料：PVC 8) 最小的安装半径为90mm, 最小的服务半径为60mm 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1
030502006001	50对室内大对数电缆	1、名称：50对室内大对数电缆 2、技术参数： 1、标准：YD/T1019, ISO/IEC 11801, TIA /EIA- 568-C.2 2、导体材料：无氧纯铜, 24AWG 3、绝缘：HDPE 4、屏蔽方式：U/UTP 5、电缆对数：50P 6、护套材料：PVC 7、最小弯曲半径：10倍电缆外径 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1
030502010001	24口网络配线架	1. 名称：24口网络配线架 1、标准：YD/T 926.3, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA - 568-C.2 2、标准19英寸机架式安装, 高度：1U, 采用全塑料面板 3、端口数量：24口 4、后端自带线缆管理单元 5、完善清晰的标识系统, 自带标识纸和标识盖 6、金针：表面镀金 7、线缆保护盖：PC 材料 8、卡接导体规格：0.5mm~0.65mm, 24AWG~22AWG 9、打线方式：568A/568B 10、插头与插座插合次数：≥750次 11. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	条(架)	6

030502010002	48口光纤配线架	1. 名称：48口光纤配线架 2. 技术参数： 1、内配光缆固定装置、熔接盘、过线环。 2、高度2U，熔接盘采用叠加式结构，最大容量可达96芯 3、具有使光缆金属构件与终端盒壳体绝缘并能方便地引出接地的功能。 4、能提供充足的光缆终端安放和余留光纤存储空间。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	条(架)	1
030502001001	42U网络机柜	1、名称：42U网络机柜 2、技术参数： 配置不低于下列要求： 1、产品符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准; 2、SPCC优质冷轧钢制作，立柱:2.0mm,板材:1.2mm; 3、规格：2000*600*600mm，标配前门钢化玻璃后面钢板，门条设计通风孔，机柜下留有走线孔。可选择网孔门更有利于通风散热。可方便拆卸的左右侧门和前后门。 4、标配6位10安国标孔铝合金PDU1条 5、风扇*2、隔板*3，安装脚轮和支撑脚、螺母、扳手等配件;整体承重500KG。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6
030502010003	24口光纤配线架	1、名称：24口光纤配线架 2、技术参数： 1、内配光缆固定装置、熔接盘、过线环。 2、高度1U，熔接盘采用叠加式结构，配置灵活，最大容量可达48芯 4、具有使光缆金属构件与终端盒壳体绝缘并能方便地引出接地的功能。 4、能提供充足的光缆终端安放和余留光纤存储空间。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条(架)	6
030502010004	48芯ODF架（LC，满配）	1. 名称：48芯ODF架（LC，满配） 2. 技术参数： 1、电解板架体，整体静电喷涂； 2、采用正面进缆，全正面化操做； 3、安全灵活，可以靠墙或靠背安装，并可大规模并架； 4、模块化结构，可调节熔接、配线单元组合； 5、适用于带状和非带状光缆； 6、卡接式安装各类型适配器； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	条(架)	1

030502010005	50对110语音配线架	1、名称：50对110语音配线架 2、技术参数： 1、符合标准：YD/T 926.3, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA - 568-C.2 2、标准19英寸机架式安装，高度：1U/2U 3、规格：100对，满配5对、4对卡接模块 4、采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便 5、提供标识单元，让施工、维护、管理更方便、快捷 6、塑料件：ABS 7、卡接导线线径：0.4mm~0.65mm, 26AWG~22AWG 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条(架)	1
030502015001	LC-LC单模双工耦合器	1、名称：LC-LC单模双工耦合器 2、技术参数： 1、有FC、FC-D、ST、E2000、MU、LC/PC、LC/APC、SC/PC、SC/APC等各种型号可选 2、插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030502009003	LC-LC单模双工光纤跳线 3米	1. 名称：LC-LC单模双工光纤跳线 3米 2. 技术参数： 1、符合标准：EIA/TIA568C.3；ISO/IEC11801-2002ed2.0；GB50311-2007；YD/T1272.3-2005； 2、纤芯标准：单模OS2，满足万兆传输要求，产品结构：双芯，2LC-2LC接口，也可提供单芯，LC-LC接口 3、接头材料：优质陶瓷套管，低插入损耗，低回波损耗。 4、护套材料：PVC 5、可提供SC、FC、ST、MU、MTRJ、E2000等不同类型的连接器、各种长度可供选择，提供产品的灵活性。 6、重复性好，互换性好,重复性：≥1000次 7、插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 8、最大回损：≥50dB 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	条	1
030502016001	LC单模双工尾纤	1. 名称：LC单模双工尾纤 2. 技术参数： 1、符合标准：EIA/TIA568C.3；ISO/IEC11801-2002ed2.0；GB50311-2007；YD/T1272.3-2005； 2、纤芯标准：单模OS2，满足万兆传输要求，产品结构：单芯，LC接口，也可提供双芯，2LC接口 3、接头材料：优质陶瓷套管，低插入损耗，低回波损耗。 4、护套材料：PVC 5、可提供SC、FC、ST、MU、MTRJ、E2000等不同类型的连接器、各种长度可供选择，提供产品的灵活性。 6、重复性好，互换性好,重复性：≥750次 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	根	1

030502010006	1U理线器	1. 名称: 1U理线器 2. 技术参数: 1、符合标准: YD/T926、ISO/IEC 11801、ANTI/TIA/EIA568-B 2、SECC 冷轧钢, 外观美观; 3、独特的 独特的12槽24位或24槽48位设计, 可与多种规格配线架搭配使用; 4、充足的线槽空间, 方便梳理线序, 固定跳线, 将所使用的各种跳线固定收集于内; 5、19"标准安装, 可配合任何一种标准机柜使用; 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	个	1
030501012001	24口汇聚交换机	1. 名称: 24口汇聚交换机 2. 配置不低于下列要求: 1. 性能: 交换容量≥2.56Tbps, 转发率≥360Mpps 2 表项: MAC地址表≥16K, 路由表容量≥8K, ARP≥8K 3. 接口: ≥24个万兆光口 4. 支持多台设备虚拟化; 5. 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 6. 支持IPv4静态路由.RIP V1/V2.OSPF.BGP.ISIS; 支持IPv6静态路由.RIPng.OSPFv3.BGP4+, 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1
030501012002	48口交换机	1. 名称: 48口交换机 2. 配置不低于下列要求: 1. 性能: 整机交换容量 ≥6.72Tbps; 转发性能 ≥166Mpps 2. 端口: 48*10/100/1000BASE-T电口+4*1G/10G BASE-X SFP+ 端口 3. 支持IPv4/IPv6静态路由, 支持RIP/RIPng, OSPFV2/V3 4. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2; 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1
030501012003	万兆单模模块	1. 名称: 万兆单模模块 2. SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)必须是所投交换机产品一致的原厂原装模块, 序列号可查。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1

030501011001	防火墙	1. 名称：防火墙 配置不低于下列要求： 1.采用非X86多核架构，内置交流电源，。 2.至少配置4个千兆电口（含一个管理口），2个千兆SFP光口。 3.网络吞吐量≥3G，七层吞吐量≥1.5Gbps，并发连接数≥100万，新建连接数≥2万。 4.整机同时具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别等功能。 5.支持实现路由模式、透明模式，支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议； 6.支持基于时间、用户/用户组、应用层协议等进行安全策略配置； 7.当终端流量流经设备时，设备可以分析并提取出终端信息。 8.支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析； 9.支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略。 10.支持DNS透明代理功能。 配置3年入侵防御、3年防病毒特征库授权、15条SSLVPN授权。 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
391306006004	墙体开槽、恢复	1. 名称：墙体开槽、恢复 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	957
030411001029	配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：PE50 3. 配置要求：暗敷 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	109
030411001030	配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：PE32 3. 配置要求：暗敷 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	41.5
030411001031	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN65 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	23.6
030411001032	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN50 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	23.6
030411001033	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：SC管 3. 规格：DN40 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	2

030411001034	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG管 3. 规格：DN25 4. 配置要求：明敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	489
030411001035	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG管 3. 规格：DN25 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	671
030411001036	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG管 3. 规格：DN20 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	3660
030502010007	人脸识别机一体机（人脸刷卡密码）	1、名称：人脸识别机一体机（人脸刷卡密码） 配置不低于下列要求： 1. 设备应采用嵌入式 linux 系统。 2. 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 3. 1.LAN×1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置； 2.RS-485 串口×1 个；3.输入、输出韦根接口×1 个（平台可配置）； 4.门锁 I/O 输出×1 个； 5.门磁 I/O 输入×1 个； 6.开门按钮 I/O 输入×1 个； 7.报警 I/O 输出×1 个； 8.报警事件 I/O 输入×2 个； 9.机械防拆开关×1 个； 10. 屏幕不小于5英寸触摸屏；屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024； 11. 支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；支持人脸、刷卡、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米；二维码模块应支持静态及动态二维码识读；支持配置防卡片复制安全机制；支持复合认证。 12. 采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s； 13. 设备离线应支持5000个用户（用户权限应能配置为管理员）、5000 张人脸库、30000 张卡片容量、80000 笔记录存储、5000 个密码。 14.支持通过 WEB 端进行设备配置。 15. 支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态。 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	10
030502010008	双门磁力锁（含L型支架）	1. 名称：双门磁力锁（含L型支架） 2. 技术参数： 1. 采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 2. 最大静态直线拉力：230kg±10%*2； 3. 断电开锁，满足消防要求； 5. 支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点； 6. 工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V； 7. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	14

030502012003	发卡机	1、名称：发卡机 2、配置不低于下列要求： 1. 设备采用LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/m ² ，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04。 2. 设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记。 3. 设备采用高清双目相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 4. 设备本地用户库存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记。 5. 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；USB*1；扬声器*1；PSAM卡槽*2；电源接口*1。 6. 设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸； 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1
030502012004	门禁电源	1、名称：门禁电源 2、适用于DC12V/3A（如门禁、门锁、读卡器等）设备使用场景 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10
030502012005	IC卡	1、名称：IC卡 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	100
030502012006	出门按钮	1、名称：出门按钮 2、材质：塑料外壳 尺寸：86*86*30mm 接点输出：NO/COM接点 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11
030411001037	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG管 3. 规格：DN20 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	220.18
030502006002	配线	1、名称：配线 2、RVV3*1.5 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	412.79
030502006003	配线	1、名称：配线 2、RVV-4×1.0 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	423.78
030502005002	六类非屏蔽双绞线	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 1. 采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 2. 双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023），国际规范(ISO/IEC-11801)，美国规范(TIA/EIA-568C/D)，欧洲规范(EN-50173)和澳洲规范的要求。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	850

391306006005	墙体开槽、恢复	1. 名称：墙体开槽、恢复 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	55
030507008001	400万半球网络摄像机	1. 名称：400万半球网络摄像机 配置不低于下列要求： 1.支持输出分辨率不小于2560x1440 2.内置 1/1.8英寸,400万像素 CMOS 传感器。 3.最低照度：彩色：0.0005 Lux 4.支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 5.具有日夜场景自适应功能。 6.内置不少于1个麦克风，1个扬声器，1个RJ45网络接口 7.支持DC12V供电，支持PoE供电。 8.支持不低于IP65防护等级。 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	48
030507008002	400万电梯摄像机	1. 名称：400万电梯摄像机 1. 具有400万像素 CMOS传感器。 2. 支持300米PoE供电及网络传输。 3. 内置1个麦克风，1个扬声器，具有1个RJ45网络接口。 4. 支持电源电源在DC12V±25%范围内变化时正常工作，支持PoE供电。 5. 最低照度彩色：0.001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。 6. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。 7. 动态范围不小于106dB。 8. 具有RTSP认证、WEB认证摘要信息加密设置，加密算法可设置为MD5、SHA256及、MD5/SHA256。 9. 具有数字降噪、镜像功能、电子放大、可伸缩编码SVC、透雾等功能。 10. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%。 11. 支持红外检测在10米范围内能探测到目标。 12. 支持对镜头进行手动调节，水平-15°~15°，垂直0°~75°。 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	3
030411006008	电梯摄像机网桥	1. 名称：电梯摄像机网桥 2. 1. 行业2.4GHz 300米双网口电梯网桥 2. 安全：智能识别终端 终端准入管控 3. 可靠：无线抗干扰 故障可自愈 4. 智简：APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维 5. 成对包装，免配置 6. 传输稳定不卡顿 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	6

030411006009	平台服务器	1. 名称：平台服务器 2U 3000双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 内存：配置64G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 硬盘：2块600G 10K SAS硬盘 (Raid1)，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） PCI-E扩展：最大支持4个标准PCI-E插槽； 网口：标配板载2个千兆电口和2个PCI-E千兆电口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.5mm(高)x 446.6mm(宽)x700mm(深) 不含箱耳 设备重量：最大23千克（含导轨） 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1
030411006010	综合安防管理平台	1. 名称：综合安防管理平台 配置不低于下列要求： 1. 最大支持用户200000个，最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线 2. 最大支持管控1000000个人员，每个人员可涉及人脸、指纹、卡 3. 支持多样的人员信息采集途径，并支持人脸照片质量评分。 4. 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 5. 支持展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理； 6. 支持软件包上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活 7. 支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享 8. 支持对目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测 9. 支持在预览监控点画面时进行一键上墙、云台控制、语音对讲 10. 支持视频画面叠加水印 11. 支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式 12. 支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别 13. 固定车包期规则支持闲时月包，包期类型可以自定义：可以按照日期、星期设置不同时间段的收费策略，其余时段按照临时车收费 14. 支持通过现金、微信、支付宝三种方式缴费；支持缴费小票打印 15. 支持开启自动发现，可通过交换机设备IP、协议信息发现获取网络中的资源；支持重新发现；支持对发现的资源进行区域绑定 16. 支持查看拓扑图中的资源告警和线路告警；支持对告警进行	个	1

030411006011	流媒体服务器	1. 名称：流媒体服务器 2U 3000双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 内存：配置64G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 硬盘：2块600G 10K SAS硬盘 (Raid1)，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） PCIe扩展：最大支持4个标准PCIe插槽； 网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIe千兆电口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.5mm(高)x 446.6mm(宽)x700mm(深) 不含箱耳 设备重量：最大23千克（含导轨） 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1
030411006012	管理电脑	1. 名称：管理电脑 1、1.i5-10400 16G 256G 1T 24英寸 键盘鼠标 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1
030411006013	硬盘录像机	1. 名称：硬盘录像机 配置不低于下列要求： 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个eSata接口；具有8路报警输入接口、4路报警输出接口、可内置9块SATA接口硬盘； 2.设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 3.支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索； 4.支持4路视频人脸识别，支持16路图片人脸识别； 5.支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮6.支持切片回放功能； 7.支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1

030411006014	硬盘	1. 名称：硬盘 1. 10TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 2. AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 3. 空气盘，CMR传统磁记录 4. 传输速率265 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 5. 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 6. 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	9
030502010009	24口网络配线架	1、名称：24口网络配线架 2、技术参数： 1、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2、标准19英寸机架式安装，高度：1U，采用全塑料面板 3、端口数量：24口 4、后端自带线缆管理单元 5、完善清晰的标识系统，自带标识纸和标识盖 6、金针：表面镀金 7、线缆保护盖：PC 材料 8、卡接导体规格：0.5mm~0.65mm，24AWG~22AWG 9、打线方式：568A/568B 10、插头与插座插合次数：≥750次 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条(架)	6
030501012004	24口汇聚交换机	1. 名称：24口汇聚交换机 2. 配置不低于下列要求： 1.整机交换容量≥6.72Tbps；转发性能≥144Mpps 2.端口≥8个千兆电口，≥24个千兆SFP光口，≥4个万兆SFP+光口 3.MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥2K，ARP≥2K 4.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3 5.交换机支持多台物理设备虚拟化技术 6.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030501012005	24口POE交换机	1. 名称：24口POE交换机 2. 1. 交换容量≥52Gbps，转发率≥38.7Mpps； 2.≥24个千兆电口+2千兆光口； 3.支持PoE+，整机370WPoE供电 4.MAC≥ 16K，共享缓存架构， 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	6
030501012006	千兆单模模块	1. 名称：千兆单模模块 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	12

030502005003	六类非屏蔽双绞线	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 1.采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 2.双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023），国际规范(ISO/IEC-11801)，美国规范(TIA/EIA-568C/D)，欧洲规范(EN-50173)和澳洲规范的要求。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	3120
030502007002	12芯室内单模光缆	1. 名称：12芯室内单模光缆 2. 技术参数： 符合YD/T902标准；芯数:12； 采用层绞式结构，有很好的机械性能和温度性能； 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度； 特别设计的紧密的光纤结构，有效防止套管的回缩； 单根钢丝中心加强芯； 光缆护套采用铝—聚乙烯粘结护套； 具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	150
030411001038	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG管 3. 规格：DN20 4. 配置要求：暗敷 5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	576
030502012007	车牌识别一体机	1、名称：车牌识别一体机 配置不低于下列要求： 1. 车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车； 2. 车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s 3. 支持黑白名单比对功能检查。 4. 机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向 5. 连续过车功能检查：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆 6. 强光抑制设置检查：强光抑制设置选项 7. 虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤 8. 补光灯控制功能检查：内置补光灯，支持开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度。 9. 车牌跟踪功能检查：支持对车牌实时跟踪并识别 10. 车身颜色识别功能检查：支持车身识别的颜色种类包括：白、灰、黄、粉、紫、蓝、红、棕、黑等颜色 11. 支持断网续传功能。 12. 机动车车牌识别准确率试验：日间机动车车牌号识别准确率≥99%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99% 13. 宽动态设置检查:具有宽动态设置选项，并可通过菜单设置功能开启/关闭 14. 显示屏功能检查：支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息 15. 语音播报功能检查：支持在设备里保存语音片段，通过音频输出控制外部音频设备输出语音；支持播放后台下发的语音信息。 16. 机动车捕获率：日间机动车捕获率≥99%；夜间机动车捕获率≥99%。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	8

030502012008	直杆道闸	1、名称：直杆道闸 2、1. 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 2. 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 3. 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 4. 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 5. 支持遇阻反弹，开优先保护功能 6. 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 7. 事件日志记录、方便操作追踪 8. 支持红外，地感，雷达等多种防砸 9. 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 10. 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 11、杆件类型：直杆；支持杆长：4米； 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6
030502012009	车辆雷达	1、名称：车辆雷达 2、采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 提供RS485串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6

030502012010	停车场管理软件	1、名称：停车场管理软件 配置不低于下列要求： 1. 支持联网访问设备、控制设备、配置停车场相关功能。 2. 支持实时查看过车图片、视频，支持控制出入口进出、缴费。 3. 支持远程访问运维功能； 4. 支持接入出入计数相机统计停车场的余位，可计算车辆的进出，形成出入记录。 5. 支持BS/CS 客户端功能检查； 6. 车记录；设备支持 CS架构，可通过鼠标、键盘、显示器登录设备CS客户端，支持功能包括：登录设备，控制出入口管控、录入名单、查询过车记录。 7. APP快速配置功能检查：设备支持APP快速配置，可通过APP实现整个停车场的快速配置。 8. BS/CS架构检查：支持本地VGA显示控制使用和WEB端远程控制使用 9. 录像功能检查：可按时间设置定时录像和报警录像，并能根据时间、通道进行查询与回放。 10. 车辆倒车离场报警功能检查：支持车辆倒车离开闸机摄像头的报警功能 11. 特殊车牌管理功能：支持特殊车牌管理，可分别设置放行规则 12. 车道上车辆滞留提示功能检查：支持车道上车辆滞留超过设置时间的文字显示与语音提示功能 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030502012011	停车场管理电脑	1、名称：停车场管理电脑 2、1、1.15-10400 8G 256G 1T 21.5英寸 键盘鼠标 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1
030502005004	六类非屏蔽双绞线	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 1. 采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料，颜色为水绿色；电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。 2. 双绞线符合通讯行业标准（YD/T1019-2013/2023），国际标准（ISO/IEC-11801），美国规范（TIA/EIA-568C/D），欧洲规范（EN-50173）和澳洲规范的要求。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	850
030502006004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、YJX-3×6 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	890
030502006005	配线	1、名称：配线 2、RVV-4×1.0 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	210
030411001039	配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：PE25 3. 配置要求：暗敷 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	657.21

030411001040	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: PE32 3. 配置要求: 暗敷 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m	250.32
030501012007	交换机	1. 名称: 交换机 2. 4口千兆 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	2
030501012008	室内全彩显示屏P1.53	1. 名称: 室内全彩显示屏P1.53 2. 配置不低于下列要求: 显示屏净尺寸: 宽度 $\geq 5.12\text{m}$ *高度 $\geq 2.4\text{m}$, 分辨率 $\geq 1728*960$; 1、像素间距: $\leq 2.5\text{mm}$, 像素结构: 1R1G1B, 像素密度(点/ m^2) ≥ 160000 点/ m^2 ; 2、屏幕平均功耗 $\leq 300\text{W}/\text{m}^2$; 屏幕峰值功耗 $\leq 550\text{W}/\text{m}^2$; 白平衡亮度: $\geq 500\text{cd}/\text{m}^2$ 3、可视视角(水平、垂直): $\geq 150^\circ$, 对比度: $\geq 6000: 1$; 4、高刷芯片, 刷新频率: $\geq 3840\text{Hz}$; 色度均匀性: $\pm 0.0015\text{Cx,Cy}$; 亮度均匀性: $\geq 97\%$; 5、模组间平整度: $\leq 0.01\text{mm}$; 2. 含视频处理器/接收系统/开关电源/控制软件/结构及包边/智能配电柜/多媒体服务器/无线投屏器/线缆敷设等 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	m^2	12.29
030501012009	98寸LCD一体机	1. 名称: 98寸LCD一体机 配置不低于下列要求: 1、屏幕尺寸 ≥ 98 英寸, 分辨率 $\geq 3840*2160$; 屏体亮度 $\geq 350\text{cd}/\text{m}^2$, 采用D-LED背光源; 屏体对比度 $\geq 1200:1$; 色彩度 $\geq 10\text{bit}$; 2、系统配置不低于Android 11.0, 四大核以上CPU配置, 主机内存容量: 4GB, 存储容量: 32GB, 内置全向麦克风, 立体环绕优质声效, 拾音距离10米, 信噪比67db,带有3D降噪功能; 内置不低于1300万像素高清摄像头; 3、整机采用双WiFi模块设计, 支持2.4GHZ/5GHZ WiFi双频段, 符合802.11a/b/g/n/ac无线网络协议标准。 4、高精度触摸, 支持安卓20点同时触控。 5、整机后置接口配置不少于以下类型与数量: HDMI IN*2, USB*2, HDMI OUT*1, MINI AV IN *1, AV OUT *1,MIC*1 , LAN*2; 6、内置白板软件: 提供细笔、粗笔等书写工具, 支持手背擦除、一键清屏等擦除方式。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1

030501012010	室内全彩显示屏P1.53	1. 名称：室内全彩显示屏P1.53 配置不低于下列要求： 显示屏净尺寸：宽度≥3.84m*高度≥2.08m，每套分辨率≥1472*832； 1、像素间距：≤2.5mm，像素结构：1R1G1B，像素密度（点/㎡）≥160000点/㎡； 2、屏幕平均功耗≤300W/㎡；屏幕峰值功耗≤550W/㎡；白平衡亮度：≥500cd/㎡ 3、可视视角（水平、垂直）：≥150°，对比度：≥6000：1； 4、高刷芯片，刷新频率：≥3840Hz；色度均匀性：±0.0015Cx,Cy；亮度均匀性：≥97%； 5、模组间平整度：≤0.01mm； 2. 含视频处理器/接收系统/开关电源/控制软件/结构及包边/智能配电柜/多媒体服务器/无线投屏器/线缆敷设等 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	7.99
030502010010	米面架	1. 名称：米面架 2. 1200*500*300（±10），采用优质不锈钢方管制作，骨架用料厚≥1.2mm，层板为矩形方管，格栅，立柱为不锈钢方管。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	3
030502010011	平板推车	1. 名称：平板推车 2. 500kg 3. 采用优质304不锈钢板材制作，板材厚1.5mm 4. 焊接牢固，表面光滑；焊缝应均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷，各焊接部位打磨平整，抛光均匀 5. 外观美观平整、端正，四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷；四个脚轮，2个有刹，2个无刹。 6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010012	电子落地称	1. 名称：电子落地称 2. 300kg，框架型结构更合理、可靠、平板精工焊接，结构坚固耐用，表面经喷砂处理，抗腐蚀性强，超重报警：超过最大称量时，软件会自动报警；工作电源：可充电电池、功耗：工作状态数码管全屏显示。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010013	六门更衣柜	1. 名称：六门更衣柜 2. 900*400*1800（±10），整体采用优质304不锈钢制作，顶板、层板、底板、侧板及面板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作，并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固，独立带锁分别控制，内置衣服挂杆 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2
030502010014	洗手池	1. 名称：洗手池 2. 400*350*500（±10），采用优质304不锈钢板材制作；星盆用料厚≥1.0mm，配有不锈钢提篮落水器、金属排水管，可让垃圾与排污管道隔离，方便清理； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2

030502010015	感应水龙头	1. 名称：感应水龙头 2. 全铜材质，表面抛光镀铬处理。红外感应距离25cm，感应距离可调。三通接口，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2
030502010016	干手器	1. 名称：干手器 2. 挂墙标配，铜线圈电机配置，大大提升了运转的速度，保证了良好的性能和充分的进气量，通过加热，吹出暖暖的气流，额定功率：1200W；额定电压：220V(50HZ)；产品规格：冷热型；出风速度：≥12m/s。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2
030502010017	大单星水池	1. 名称：大单星水池 2. 1000*700*800+100*20 (±10)，采用优质304不锈钢板材制作；星盆用料厚≥1.0mm，配有不锈钢提篮落水器，金属排水管，可让垃圾与排污管道隔离，方便清理；立柱Φ38×≥1.0mm不锈钢圆管,配调节脚； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	4
030502010018	单孔收餐台	1. 名称：单孔收餐台 2. 1000*700*800+100*20 (±10)，采用优质304不锈钢板材制作，面用料厚≥1.2mm，台面加强处理，柱为Φ38×≥1.0mm不锈钢管,配调节脚。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010019	双层挂墙架	1. 名称：双层挂墙架 2. 1500*300*400 (±10)，采用优质不锈钢板材制作，台面用料厚≥1.2mm，加强筋用料厚≥1.2mm，层板用料厚≥1.2mm，加强筋用料厚≥1.2mm，立柱Φ38×≥1.0mm不锈钢圆管,配不锈钢调节脚。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	4
030502010020	双层平板工作台	1. 名称：双层平板工作台 2. 1000*700*800+100*20 (±10)，台面采用优质304不锈钢板材制作，台面用料厚≥1.2mm，加强筋用料厚≥1.2mm，层板用料厚≥1.2mm，加强筋用料厚≥1.2mm，立柱Φ38×≥1.0mm不锈钢圆管,配不锈钢调节脚。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010021	双层平板工作台	1. 名称：双层平板工作台 2. 1800*700*800 (±10)，台面采用优质304不锈钢板材制作，台面用料厚≥1.2mm，加强筋用料厚≥1.2mm，层板用料厚≥1.2mm，加强筋用料厚≥1.2mm，立柱Φ38×≥1.0mm不锈钢圆管,配不锈钢调节脚。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010022	热风循环消毒柜	1. 名称：热风循环消毒柜 2. 1310*610*1980 (±10)，采用优质不锈钢制作；柜体采用整体发泡，加强筋用料≥1.0mm；保洁方式：高温热风循环；储存空间：双门单室；内仓容积：≥720L；功率：220V/≥4.4KW 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2

030502010023	保洁柜	1. 名称: 保洁柜 2. 1200*600*1800 (±10) , 采用优质304不锈钢制作, 层板用料厚≥1.2mm, 加强筋用料厚≥1.2mm, 3.移门用料厚≥1.2mm, 内衬≥1.2mm不锈钢钢板折弯加固, 立柱为Φ51*≥1.2mm不锈钢管, 配全钢重力调节脚。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1
030502010024	拖把柜	1. 名称: 拖把柜 2. 1200*600*1800 (±10) , 采用优质不锈钢制作, 用料厚≥1.0mm, 池斗料厚≥1.0mm, 配有不锈钢提篮落水器, 可让垃圾与排污管道隔离, 方便清理。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1
030502010025	双温水龙头	1. 名称: 双温水龙头 2. 台式, 双孔双温, 主体国标不锈钢拉丝处理, 配两个优质快开陶瓷阀芯, 圆形钻石手轮, 六寸鹅颈水嘴, 高弯出水管, 配优质起泡器, 弯管可360度自由旋转, 总高度为330mm, 出水口距台面202mm, 孔径22mm*2孔中心距离152mm。底部配件不锈钢, 左右紧固件均为双螺丝锁定结构 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	4
030502010026	单温水龙头	1. 名称: 单温水龙头 2. 台式, 座台式单孔单温, 主体国标不锈钢拉丝处理, 配优质快开陶瓷阀芯, 一字平手柄, 高顺滑滚珠, 鹅颈水嘴, 高弯出水管, 配优质起泡器, 弯管可360度自由旋转, 总高度为350mm, 出水口距台面290mm, 手柄长度72mm。开孔: 孔径22mm, 底部配件不锈钢, 紧固件为双螺丝锁定结构 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1
030502010027	双层平板工作台带靠背	1. 名称: 双层平板工作台带靠背 2. 1500*700*800+100*20 (±10) , 台面采用优质304不锈钢板材制作, 台面用料厚≥1.2mm, 加强筋用料厚≥1.2mm, 层板用料厚≥1.2mm, 加强筋用料厚≥1.2mm, 立柱Φ38×≥1.0mm不锈钢圆管,配不锈钢调节脚。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1
030502010028	大单星水池	1. 名称: 大单星水池 2. 1000*700*800+100*20 (±10) , 采用优质304不锈钢板材制作, 星盆用料厚≥1.0mm, 配有不锈钢提篮落水器, 金属排水管, 可让垃圾与排污管道隔离, 方便清理, 立柱Φ38×≥1.0mm不锈钢圆管,配调节脚; 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	4
030502010029	双层挂墙架	1. 名称: 双层挂墙架 2. 1500*300*400 (±10) , 采用优质不锈钢板材制作, 台面用料厚≥1.2mm, 加强筋用料厚≥1.2mm, 层板用料厚≥1.2mm, 加强筋用料厚≥1.2mm, 立柱Φ38×≥1.0mm不锈钢圆管,配不锈钢调节脚。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	4

030502010030	四层平板货架	1. 名称: 四层平板货架 2. 1200*500*1550 (±10) , 层板采用优质不锈钢板材制作, 层板用料厚0.8mm; 加强筋用料厚0.8mm, 立柱为Φ38*≥1.0mm不锈钢管, 配不锈钢可调子弹脚。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	2
030502010031	双层平板工作台	1. 名称: 双层平板工作台 2. 1800*700*800 (±10) , 台面采用优质304不锈钢板材制作, 台面用料厚≥1.2mm, 加强筋用料厚≥1.2mm, 层板用料厚≥1.2mm, 加强筋用料厚≥1.2mm, 立柱Φ38*≥1.0mm不锈钢圆管, 配不锈钢调节脚。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1
030502010032	双门蔬菜柜	1. 名称: 双门蔬菜柜 2. 1200*720*1960 (±10) , 箱体: 内外胆制作采用优质单纱透明膜不锈钢板材材质, 整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实, 门子04以上油膜抗指纹发泡门, 箱体04以上单纱透明膜201不锈钢, 内胆03以上光板, 压缩机: 采用潜江品牌优质压缩机, 制冷效果强, 冷藏温度0°C~10°C, 蒸发器为铜管, 凝聚器加风机散热, 额定电压/频率: 220V/50HZ, 耗电量4.5kw.h/24h, 温控器: 机械温控带显示, 柜内温度一目了然, 发泡剂: 环戊烷, 绝热性强, 保温效果更好, 并且符合国家节能环保要求, 脚链: 无回弹, 内箱浸塑搁架, 发泡剂: 发泡层厚度大、密度高, 环戊烷, 绝热性强, 保温效果更好, 并且符合国家节能环保要求。箱体发泡层5公分, 门子发泡层4公分, 有效容积: 850L。重量: 102KG。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1
030502010033	双温水龙头	1. 名称: 双温水龙头 2. 台式, 双孔双温, 主体国标不锈钢拉丝处理, 配两个优质快开陶瓷阀芯, 圆形钻石手轮, 六寸鹅颈水嘴, 高弯出水管, 配优质起泡器, 弯管可360度自由旋转, 总高度为330mm, 出水口距台面202mm, 孔径22mm*2孔中心距离152mm。底部配件不锈钢, 左右紧固件均为双螺丝锁定结构 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	6
030502010034	超低温冰箱	1. 名称: 超低温冰箱 2. 790*900*1700 (±10) , 功率: 2KW/220V, 温度范围: 10至-40°C, 制冷方式: 风冷, 速冻, 容量: 12盘 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1

030502010035	四门双温冰箱	1. 名称：四门双温冰箱 2. 箱体：内外胆制作采用优质单纱透明膜不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实，门子04以上油膜抗指纹发泡门，箱体04以上单纱透明膜201不锈钢，内胆03以上光板，压缩机：采用品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度0℃~10℃，冷冻温度-6℃~-18℃。蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热。额定电压/频率：220V/50HZ，耗电量4.5kw.h/24h，温控器：机械温控带显示，柜内温度一目了然。发泡剂：环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。脚链：无回弹，内箱浸塑搁架，发泡剂：发泡层厚度大、密度高，环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。箱体发泡层5公分，门子发泡层4公分，有效容积：850L。重量：102KG。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010036	双层平板工作台	1. 名称：双层平板工作台 2. 1800*700*800 (±10)，台面采用优质304不锈钢板材制作，台面用料厚≥1.2mm，加强筋用料厚≥1.2mm，层板用料厚≥1.2mm，加强筋用料厚≥1.2mm，立柱Φ38*≥1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010037	洗手池	1. 名称：洗手池 2. 400*350*500 (±10)，采用优质304不锈钢板材制作，星盆用料厚≥1.0mm，配有不锈钢提篮落水器、金属排水管，可让垃圾与排污管道隔离，方便清理； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010038	干手器	1. 名称：干手器 2. 挂墙标配，铜线圈电机配置，大大提升了运转的速度，保证了良好的性能和充分的进气量，通过加热，吹出暖暖的气流，额定功率：1200W；额定电压：220V(50HZ)；产品规格：冷热型；出风速度：≥12m/s。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010039	感应水龙头	1. 名称：感应水龙头 2. 全铜材质，表面抛光镀铬处理。红外感应距离25cm，感应距离可调。三通接口，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010040	四层平板货架	1. 名称：四层平板货架 2. 1200*500*1550 (±10)，层板采用优质不锈钢板材制作，层板用料厚0.8mm；加强筋用料厚0.8mm，立柱为Φ38*≥1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1

030502010041	平冷工作台	1. 名称：冷藏工作台 2. 1800*700*800 (±10)，箱体：内外胆制作采用优质单纱透明膜不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实，门子04以上油膜抗指纹发泡门，箱体04以上单纱透明膜201不锈钢，内胆03以上光板，压缩机：采用优质品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度0℃~10℃，蒸发器为铜管，凝聚器加风机散热。额定电压/频率：220V/50HZ，耗电量≤1.5kw.h/24h ，温控器：机械温控带显示，柜内温度一目了然，发泡剂：环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求，脚链：无回弹，内箱浸塑搁架。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010042	单通工作柜	1. 名称：单通工作柜 2. 1500*700*800 (±10)，采用优质304不锈钢板材质制作，台面用料厚≥1.2mm，台面加强处理，下衬优质高密度板，柜门板厚≥1.2mm，不锈钢滚珠翻门，操作便捷，配重型不锈钢管支撑，配Φ51不锈钢可调子弹脚×4； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010043	单星工作台	1. 名称：单星工作台 2. 1150*700*800+100*20 (±10)，采用优质304不锈钢板材质制作，星盆用料厚≥1.0mm，配有不锈钢提篮落水器，金属排水管，可让垃圾与排污管道隔离，方便清理，立柱Φ38×≥1.0mm不锈钢圆管,配调节脚； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010044	台下制冰机	1. 名称：台下制冰机 2. 造型优雅，性能优越，质量可靠，经久耐用；冰块为迷你方块形冰，储冰箱的门易开关，可向上移动并停放在顶部；—独特的喷嘴设计，方便拆卸，易于清洗；组合式站框设计，易于拆装，冷却冷凝器的空气由前面板吸入，前面板和后面板排出，储冰箱内胆采用聚乙烯整体滚塑加式成型—制冰机的夹层采用无氟聚氨酯发泡工艺，采用电脑板控制系统，电功率：220V/500W 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010045	刀具消毒柜	1. 名称：刀具消毒柜 2. 400*180*600 (±10)，采用优质不锈钢制作，挂墙式，悬挂斜插消毒方式，更加节省箱体内部空间，带锁设计，可直接取出，方面清洁，带保护的内置紫外线杀菌灯，能有效杀灭细菌 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010046	单温水龙头	1. 名称：单温水龙头 2. 台式，座台式单孔单温，主体国标不锈钢拉丝处理，配优质快开陶瓷阀芯，一字平手柄，高顺滑滚珠，鹅颈水嘴，高弯出水管，配优质起泡器，弯管可360度自由旋转，总高度为350mm，出水口距台面290mm，手柄长度72mm。开孔：孔径22mm，底部配件不锈钢，紧固件为双螺丝锁定结构 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1

030502010047	木面平冷工作台	1. 名称：木面平冷工作台 2. 1800*700*800 (±10) , 箱体：内外胆制作采用优质单纱透明膜不锈钢板材材质, 整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实, 门子04以上油膜抗指纹发泡门, 箱体04以上单纱透明膜201不锈钢, 内胆03以上光板, 压缩机：采用优质品牌优质压缩机, 制冷效果强, 冷冻温度-6℃~-15℃。蒸发器为铜管, 凝聚器加风机散热。额定电压/频率：220V/50HZ, 耗电量≤1.5kw.h/24h, 温控器：机械温控带显示, 柜内温度一目了然。发泡剂：环戊烷, 绝热性强, 保温效果更好, 并且符合国家节能环保要求。脚链：无回弹, 内箱浸塑搁架。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1
030502010048	面粉箱	1. 名称：面粉箱 2. 500*500*500 (±10) , 车体：≥1.0mm不锈钢板, 板：≥1.0mm不锈钢板, 脚轮：4寸聚氨酯静音脚轮 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1
030502010049	双星水池	1. 名称：双星水池 2. 1200*700*800+100*20 (±10) , 采用优质304不锈钢板材制作, 星盆用料厚≥1.0mm, 配有不锈钢提篮落水器, 金属排水管, 可让垃圾与排污管道隔离, 方便清理, 立柱Φ38×≥1.0mm不锈钢圆管, 配调节脚; 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1
030502010050	压面机	1. 名称：压面机 2. 采用优质不锈钢制作, 面团输送.折叠.揉压自动完成; 最大压面能力：25-30公斤/时; 可调厚度：1-8mm, 喷漆外壳, 接触食品部件为不锈钢或符合食品卫生材料生产部件, 电功率：220V/1.5KW 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1
030502010051	单通工作柜	1. 名称：单通工作柜 2. 600*700*800 (±10) , 采用优质304不锈钢板材制作, 台面用料厚≥1.2mm, 台面加强处理, 下衬优质高密度板, 柜门板厚≥1.2mm, 不锈钢滚珠翻门, 操作便捷, 配重型不锈钢管支撑, 配Φ51不锈钢可调子弹脚×4; 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1
030502010052	双层四盘智控烤箱	1. 名称：双层四盘智控烤箱 2. 1220*870*1240 (±10) , 正面加厚不锈钢板材, 精湛工艺, 美观经久耐用, 外壳及内胆均采用加厚优质不锈钢板材, 不变形, 上下火独立控温.数字显示温控系统.炉门为链条传动, 配有数显定时报警, 超温安全保护, 加厚保温层, 升温快.节能, 耐高温照明系统和双玻璃透视窗, 便于观察, 炉膛加长.加宽.加高, 使火力更均匀, 电功率：380V/13.2KW 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1

030502010053	单温水龙头	1. 名称: 单温水龙头 2. 台式, 座台式单孔单温, 主体国标不锈钢拉丝处理, 配优质快开陶瓷阀芯, 一字平手柄, 高顺滑滚珠, 鹅颈水嘴, 高弯出水管, 配优质起泡器, 弯管可360度自由旋转, 总高度为350mm, 出水口距台面290mm, 手柄长度72mm。开孔: 孔径22mm, 底部配件不锈钢, 紧固件为双螺丝锁定结构 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	2
030502010054	单头节能矮汤炉	1. 名称: 单头节能矮汤炉 2. 700*850*500+700*50 (±10), 采用优质304不锈钢板材制作, 台面用料厚≥1.2mm, 燃气猛火型. 强力9寸炉芯, 配厚扁钢炉栅, 配优质阀门, 不锈钢重力调节脚—低耗, 安全可靠. 操作简单方便, 炉通脚Φ51mm无缝钢管。产品需具有GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》国家强制性3C产品认证证书。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1
030502010055	双头燎菜炉	1. 名称: 双头燎菜炉 2. 500*1200*1200 (±10), 采用优质304不锈钢制作, 台面用料厚≥1.2mm, 燃气猛火型. 强力炉芯, 配厚扁钢炉栅, 装配气阀. 铜气管配铸, 克服传统铸铁炉, 因汤汁溢出造成炉面脏, 卫生无法清理, 火孔易堵塞的缺点, 超强火力, 火焰清晰均匀, 燃烧充分, 美观耐用, 高端大气上档次。配熄火保护装置, 配集油盘", 配优质阀门, 不锈钢重力调节脚。产品需具有GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》国家强制性3C产品认证证书。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1
030502010056	炉拼台	1. 名称: 炉拼台 2. 300*1200*1250 (±10), 1. 台面采用优质304不锈钢板材制作, 台面用料厚≥1.2mm, 加强筋厚≥1.2mm, 立柱Φ38×≥1.0mm 不锈钢圆管, 配调节脚。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	3
030502010057	炊用燃气大锅灶	1. 名称: 炊用燃气大锅灶 2. 1100*1200*1200 (±10), 额定电压: AC220V-240V, 额定频率: 50/60Hz, 额定热负荷: ≥35kW, 额定功率: 55W, 额定气压: 2.0kPa, 进气口: DN20, 进水管: DN15, 排水管: DN25, 优质SUS304-2B不锈钢板制造, 面板、前脸板厚δ = ≥1.2mm, 台面一次压制成型; 外旁板、后立板201J1/J4, 板厚δ = ≥1.0mm, 龙骨架国标不锈钢方管25*38厚≥1.2mm; 衬板电解镀锌钢板厚δ = ≥1.2mm, 灶身双层热轧钢板, 隔热层厚40, 炉膛50厚耐高温材料, 炉膛采用不锈钢合金材料, 一次成型, 厚度2.0内配稀土贵金属聚能网; 配全预混式节能炉头, 36V42W直流风机, 一键启动, 产品需具有GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》国家强制性3C产品认证证书 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	2

030502010058	中餐燃气炒菜灶	1. 名称：中餐燃气炒菜灶 2. 1000*1200*1200 (±10)，额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：55W，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，排水管：DN25，优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚$\delta \geq 1.2\text{mm}$，台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚$\delta \geq 1.0\text{mm}$，龙骨架国标不锈钢方管25*38厚0.8mm；衬板电解镀锌钢板厚$\delta \geq 1.5\text{mm}$，灶身双层热轧钢板，炉膛双层拉伸成型，内炉膛采购409不锈钢，厚度1.5外炉膛采用电解镀锌板，厚度1.5一次成型，内外炉膛中间采用40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料，内外炉圈采用铸铁材质，配置全预混式节能炉头，采用无刷直流风机，具备一键启动功能，内配铸铁反射体及厚度2.0内配稀土贵金属聚能网，产品需具有GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》国家强制性3C产品认证证书 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010059	双门燃气蒸饭车	1. 名称：双门燃气蒸饭车 2. 24盘，采用优质不锈钢板制作，全自动发泡双层保温夹层，内含加热管，内胆为不锈钢材质，下配万向脚轮刹车掣。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010060	燃气热水器	1. 名称：燃气热水器 2. 16L，水温恒定，制热效率高，安装空间小。内部低压处理，可以在安装的时候增加分流器，使用方便安全。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010061	冷藏工作台	1. 名称：冷藏工作台 2. 1800*800*800 (±10)，箱体：内外胆制作采用优质单纱透明膜不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实，门子04以上油膜抗指纹发泡门，箱体04以上单纱透明膜201不锈钢，内胆03以上光板，压缩机：采用优质品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度$0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$，蒸发器为铜管，冷凝器加风机散热，额定电压/频率：220V/50HZ，耗电量1.5kw.h/24h，控器：机械温控带显示，柜内温度一目了然，发泡剂：环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求，脚链：无回弹，内箱浸塑搁架，发泡剂：发泡层厚度大、密度高、环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。箱体发泡层5公分，门子发泡层4公分 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010062	四层平板货架	1. 名称：四层平板货架 2. 1200*600*1550 (±10)，层板采用优质不锈钢板材质制作，层板用料厚0.8mm；加强筋用料厚0.8mm，立柱为$\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1

030502010063	双星水池	1. 名称：双星水池 2. 1200*600*800+100*20 (±10) , 采用优质304不锈钢板材制作, 星盆用料厚≥1.0mm, 配有不锈钢提篮落水器, 金属排水管, 可让垃圾与排污管道隔离, 方便清理, 立柱Φ38×≥1.0mm不锈钢圆管,配调节脚; 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1
030502010064	洗地龙头	1. 名称：洗地龙头 2. 挂墙标配, 耐热喷洒管和高强度手柄环氧的涂层钢和开放式卷筒, 系统控制软管的长度和拖拉力度, 自动撤回, 可调整的软管缓冲器; 适用于弧型墙面.天花板等 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1
030502010065	米面架	1. 名称：米面架 2. 1200*600*300 (±10) , 采用优质不锈钢方管制作, 骨架用料厚≥1.2mm, 层板为矩形方管, 格栅, 立柱为不锈钢方管。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	3
030502010066	双层平板工作台	1. 名称：双层平板工作台 2. 1800*1000*800 (±10) , 台面采用优质304不锈钢板材制作, 台面用料厚≥1.2mm, 加强筋用料厚≥1.2mm, 层板用料厚≥1.2mm, 加强筋用料厚≥1.2mm, 立柱Φ38×≥1.0mm不锈钢圆管,配不锈钢调节脚。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1
030502010067	双通荷台柜	1. 名称：双通荷台柜 2. 1800*1000*800 (±10) , 采用优质304不锈钢板材制作, 台面用料厚≥1.2mm, 台面加强处理, 下衬优质高密度板, 柜门板厚≥1.2mm, 不锈钢滚珠翻门, 操作便捷, 配重型不锈钢管支撑, 配Φ51不锈钢可调子弹脚×4; 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1
030502010068	厨房灭火系统	1. 名称：厨房灭火系统 2. 双瓶组, 型号外观: 箱体平整无毛刺, 标识清楚耐久, 双瓶组具有2组灭火剂瓶, 一套驱动氮气瓶, 灭火流程: 当灶台油锅起火时, 持续达到一定温度, 感温器熔断, 设备自动启动灭火, 也可在火灾初期使用手动启动和机械应急启动灭火, 灭火药剂喷射完成灭火后, 水流阀联动启动洒水降温, 防止复燃, 设备功率: ≥70W/220V, 备用电源: DC24V, 食用油灭火剂: 采用F类火灾水系灭火剂, 依据XF3007-2020, TFRI-ZY-11: 2020检验, 毒性实验: 温度处理前鱼的死亡率0%, (温度处理后) 灭火时间≤60s, 灭火药剂所用原材料均为食品级且纯度≥99.0%, 温度交变试验: 厨房设备灭火装置---SUS304滑轮转角Ø16mm(直角滑轮-拐轮)依据GB/T2423.22-2012进行二个阶段温度交变试验, 每个阶段循环时间不低于360H, 试验后无变形、无破裂、无裂纹(确保厨房温度不断变化情况下设备运行安全), 设备工作环境温度: 4℃-55℃, 感温器动作温度: 182℃ 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料, 满足验收要求	台	1

030502010069	单温水龙头	1. 名称：单温水龙头 2. 台式，座台式单孔单温，主体国标不锈钢拉丝处理，配优质快开陶瓷阀芯，一字平手柄，高顺滑滚珠，鹅颈水嘴，高弯出水管，配优质起泡器，弯管可360度自由旋转，总高度为350mm，出水口距台面290mm，手柄长度72mm。开孔：孔径22mm，底部配件不锈钢，紧固件为双螺丝锁定结构 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	2
030502010070	保温台	1. 名称：保温台 2. 2800*700*800 (±10)，台面采用优质304不锈钢板材制作，台面用料厚≥1.2mm，加强筋厚≥1.2mm，自动进水，防干烧电加热型，电磁阀控制放水，配排污阀，可调温度控制器，带玻璃罩，内配不锈钢电热加热管 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010071	灭蝇灯	1. 名称：灭蝇灯 2. 标配，外壳采用环保抗阻燃材料，采用高科技UVA诱虫技术原理及诱虫灯管，配粘补纸；8W 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	6
030502010072	紫外线消毒灯	1. 名称：紫外线消毒灯 2. 标配，灯管寿命：8000小时，采用优质石英玻璃管，羟基含量≤50ppm.紫外线透过率≥90%，透氧空气杀毒，超低汞技术，汞含量≤5mg，达欧盟标准，杀菌速度快，1-5秒内杀菌；纯物理消毒，不产生任何有毒化学物质；无任何残留物质，.功率：220V/30w； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	4
030502010073	食品留样柜	1. 名称：食品留样柜 2. 单门(500*500*1400)mm±10mm，容量规格：420L(6层空间)，本产品由制冷系统、照明系统、门锁及箱体构成,制冷系统由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀或者毛细管铜管等构成高效节能，性能稳定，电压/频率220V/50HZ，功率：550W，箱体整体式发泡，采用环戊烷发泡料，高密度发泡层，门体采用玻璃，自动回门及悬停装置，冷藏温度：0℃~+10℃。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010074	厨房油烟分离烟罩	1. 名称：厨房油烟分离烟罩 2. 6900*1300*500，采用优质不锈钢板制作；主料≥1.0mm加强处理，油烟分离烟罩可以保证烹饪时产生的重度油烟不会扩散，有效迅速通过室外的专业排放设备抽出，同时也能保证操作人的健康安全，油烟分离烟罩配有双层不锈钢油水分离隔板、污染的浓烟及时排出，分离的油和水滑落内置油槽，进入预留的悬挂不锈钢油杯；烟罩内置长方形套装LED照明，可保证操作人烹饪的出品达到一点的色、香、味俱全，所有配件清洁卫生是全部可拆卸，能使设备日日如新； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1

030502010075	厨房油烟分离烟罩	1. 名称：厨房油烟分离烟罩 2. 3400*1200*500，采用优质不锈钢板制作；主料≥1.0mm加强处理，油烟分离烟罩可以保证烹饪时产生的重度油烟不会扩散，有效迅速通过室外的专业排放设备抽出，同时也能保证操作人的健康安全，油烟分离烟罩配有双层不锈钢油水分离隔板、污染的浓烟及时排出，分离的油和水滑落内置油槽，进入预留的悬挂不锈钢油杯；烟罩内置长方形套装LED照明，可保证操作人烹饪的出品达到一点的色、香、味俱全，所有配件清洁卫生是全部可拆卸，能使设备日日如新； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010076	不锈钢封板	1. 名称：不锈钢封板 2. 定制，采用优质不锈钢板制造； 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m2	20
030502010077	变频控制柜	1. 名称：变频控制柜 2. 定制，优质钢板内外烤漆外壳；配电机缺相过载保护装置。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1
030502010078	燃气强排联动系统	1. 名称：燃气强排联动系统 2. 5号，含镀锌管道，防爆风机，双层百叶，控制箱。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1
030502010079	楼层索引标识	1. 名称：楼层索引标识 2. 980MM*500MM*20MM，贴墙式，1.0mm不锈钢烤漆折弯造型表面烤漆；铝合金材质，信息内容可更换；图文信息丝网印刷。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	张	17
030502010080	墙面指引标识	1. 名称：墙面指引标识 2. 300MM，贴墙式，5mm亚克力激光切割，表面喷漆。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	张	11
030502010081	多人办公门牌	1. 名称：多人办公门牌 2. 375MM*300MM*20MM，贴墙式，信息内容铝合金材质，可更换；房号及logo信息丝网印刷。 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	张	12
030502010082	功能室门牌	1. 名称：功能室门牌 2. 100MM*245MM*20MM，贴墙式，1.5mm镀锌板切割折边，氟碳烤漆，内容丝网印刷 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	张	29
030502010083	卫生间侧招	1. 名称：卫生间侧招 2. 200MM*260MM*20MM，侧立式，上部3mm厚不锈钢切割成型，表面氟碳烤漆；底部1.5mm不锈钢围边成型，表面氟碳烤漆 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	张	6

030502010084	卫生间（男、女、无障碍）	1. 名称：卫生间（男、女、无障碍） 2. 275MM*80MM*5MM，贴墙式，图标：5mm细磨砂亚克力激光切割； 底板：1.2mm拉丝不锈钢切割折弯，表面氟碳烤漆，图文丝印 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	张	13
030502010085	宿舍门号牌	1. 名称：宿舍门号牌 2. 210MM*60MM*5MM，贴墙式，5mm厚亚克力，表面喷漆，图文uv打印 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	张	49
030502010086	设备间门牌	1. 名称：设备间门牌 2. 80MM*280MM*5MM，贴墙式，5mm亚克力面板，表面喷漆，文字信息丝网印刷 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	张	74
030502010087	楼层号牌	1. 名称：楼层号牌 2. 200MM*200MM*10MM，贴墙式，10mm亚克力雕刻立体字，喷漆 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	张	14
030502010088	消火栓、灭火器	1. 名称：消火栓、灭火器 2. 100MM*330MM*5MM，贴墙式，5mm厚亚克力激光切割，表面喷漆深红色 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	张	50
030502010089	墙面形象字	1. 名称：墙面形象字 2. 820MM*5000MM*30MM，贴墙式，1.0mm不锈钢激光切割立体字，厚度30mm，表面古铜色氟碳烤漆 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	张	1
ZB030901002001	抗震支架安装	为防止地震时机电系统失效或跌落造成人员伤亡及财产损失，根据《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）第1.0.4条等强制性条文，应对机电管线系统进行抗震加固。具详图纸设计及相关规范条文要求。	项	1
391519001001	电气工程拆除	1、电线、电缆、桥架、灯具、配电箱拆除等。 2、含拆除后产生的建筑垃圾处理。拆除后的电线、电缆等价值资产应由业主进行处理。 3、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求	项	1
391601001001	通风工程拆除	1、风管、冷凝水管、风机、风口拆除等。 2、含拆除后产生的建筑垃圾处理。拆除后有价值资产应由业主进行处理。 3、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求	项	1
391601001002	给排水工程拆除	1、给排水支管拆除、卫生洁具拆除等。 2、含拆除后产生的建筑垃圾处理。拆除后有价值资产应由业主进行处理。 3、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求	项	1
391601001003	拆除设备成品保护	1、拆除设备成品保护 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求	项	1
031301017001	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1

WB0313010020 01	操作高度增加费	1. 名称：操作高度增加费 2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	项	1
--------------------	---------	---	---	---