

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：室外工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	010507001001	散水	1. 60mm厚C20细石混凝土面层, 撒1:1水泥沙子压实赶光 2. 150mm厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层100mm 3. 素土夯实, 向外找坡3%-5% 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m ²	235.860
2	WB010101007001	原土打夯	1. 原土夯实, 素土回填(机械分层压实, 密实度按图纸要求) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m ²	445.290
3	WB040202017001	碎石垫层	1. 材料品种、规格: 200mm厚级配碎石(粒径20~50), 夯实度95% 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m ³	89.060
4	WB040202017002	混凝土垫层	1. 材料品种、规格: 200mm厚C25混凝土垫层 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m ³	89.060
5	011702001001	垫层模板	1. 垫层模板 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m ²	445.290

--	--	--	--	--	--

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：室外工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
6	040203003001	封层	1. 材料品种：乳化沥青透封层 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m ²	430.000
7	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：50mm厚中粒式沥青(AC-16) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m ²	430.000
8	040203003002	粘层	1. 材料品种：粘层(乳化沥青PC-3, 每平米0.4L) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m ²	430.000
9	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：30mm厚细粒式SBS(I-D)改性沥青(AC-10) 2. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 3. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m ²	430.000
10	040204004001	安砌混凝土侧石	1. 部位：道牙、花池 2. 材料品种、规格：600*120*250mm厚芝麻灰花岗岩道牙光面(弯道转角处300*120*250mm) 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆 4. 所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求 5. 报价综合考虑完成本项工作的所有费用	m	69.480
	3	室外污水工程			

--	--	--	--	--	--

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 室外工程

标段:

[illegible]

--	--	--	--	--	--

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：室外工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
14	WB010101013001	余方外运	1、废弃料品种：素土、耕植土、淤泥、杂树、杂草、土方等 2、包含土方运距、渣土费、弃土场费、保洁费、弃土场便道等一切费用，且严格执行芜湖市区渣土运输管理规定，投标人综合考虑自行报价，中标后不予调整 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	73.980
15	ZB010507006001	隔油池	1、名称：隔油池 2、参23S519-55~74 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	1.000
16	040501004001	塑料管铺设 DN150	1、管道材质：HDPE实壁排水管 2、规格：DN100 3、接口方式：热熔连接(SDR26, 0.6MPa)，详见设计 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	125.950

--	--	--	--	--	--

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：室外工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
17	040501004002	塑料管铺设 DN300	1、管道材质：HDPE实壁排水管 2、规格：DN300 3、接口方式：热熔连接 (SDR26, 0.6MPa)，详见设计 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	149.190
18	WB040504011001	预制装配式 钢筋混凝土 检查井 ϕ 800 2.5m以 内	1、检查井：预制装配式钢筋混凝土检查井 ϕ 800，具体参照国标22S521 2、检查井高度：2.5m以内 3、20厚1:2防水砂浆抹面 4、五防铸铁井盖井座详见图纸要求 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	15.000
19	041101005001	井字架	1、材质及规格：钢管井字架 2、井深：承包人根据现场自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	15.000
20	WB040504011002	防坠网安装	1、防坠落装置，防坠网施工参见皖2015S209-84 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	15.000

20	WD040504011002	防坠网及衣	2、提供计算图纸、图集、定额、报价文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	15.000
----	----------------	-------	---	---	--------

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 室外工程

标段:

[illegible]

--	--	--	--	--	--

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：室外工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
24	WB010101013002	余方外运	1、废弃料品种：素土、耕植土、淤泥、杂树、杂草、土方等 2、包含土方运距、渣土费、弃土场费、保洁费、弃土场便道等一切费用，且严格执行芜湖市区渣土运输管理规定，投标人综合考虑自行报价，中标后不予调整 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	21.900
25	040501004003	塑料管铺设 DN200	1、管道材质：HDPE实壁排水管 2、规格：DN200 3、接口方式：热熔连接 (SDR26, 0.6MPa)，详见设计 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.000
26	040501004004	塑料管铺设 DN300	1、管道材质：HDPE实壁排水管 2、规格：DN300 3、接口方式：热熔连接 (SDR26, 0.6MPa)，详见设计 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	30.600

			文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求		
--	--	--	--------------------------	--	--

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：室外工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
27	040501004005	塑料管铺设 DN400	1、管道材质：HDPE实壁排水管 2、规格：DN400 3、接口方式：热熔连接 (SDR26, 0.6MPa)，详见设计 4、铺设深度：详见设计 5、管道检验及试验要求：管道闭水试验 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	38.300
28	WB040504011003	预制装配式 钢筋混凝土 检查井 ϕ 800 2.5m以 内	1、检查井：预制装配式钢筋混凝土检查井 ϕ 800，具体参照国标22S521 2、检查井高度：2.5m以内 3、20厚1:2防水砂浆抹面 4、五防铸铁井盖井座详见图纸要求 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	6.000
29	WB040504012001	雨水口	1、单篦式雨水口 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	2.000
30	WB040504011004	防坠网安装	1、防坠落装置，防坠网施工参见皖2015S209-84 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	6.000

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 室外工程

标段:

[illegible]

--	--	--	--	--	--

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称： 室外工程

标段:

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件】

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段:

[illegible]

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程

标段：

[illegible]

测评合格编号:2021JS-09

H.2 暂列金额明细表

工程名称: 室外工程 标段:

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称：室外工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表下 金额 由扣件八填。扣件时，扣件八应扣件八列金额以八扣件忘用下。扣件时扣件八列扣件八列金额填写。

H.4 计日工表

工程名称：室外工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

H.5 总承包服务费计价表

工程名称：室外工程

标段：

[illegible]

率(%)

附录I 税金计价表

工程名称：室外工程

标段：

[illegible]

J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表

工程名称：室外工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，投标人应将上述材料（工程设备）暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称: 室外工程

标段:

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。